

电梯加装井道 电梯加装 亿安达建设

产品名称	电梯加装井道 电梯加装 亿安达建设
公司名称	河南亿安达建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市市辖区和庄168号
联系电话	15083376682

产品详情

加装电梯项目实施方案

项目实施方案

1)、进场前需土建总包单位协助项目

1、土建整改：应依据我公司电梯土建图，对项目负责人列举的土建整改清单，对电梯井道土建不合格或需清理项目进行整改或施工，电梯井道土建不合格至使电梯无法安装，我公司将拒绝发货及进场施工。

2、联络名单：在施工进场前和土建总包单位联系，取得施工现场各专业安装队现场负责人的名单，以便相互协调。

电梯加装工程技术及质量保证措施

1、施工现场设项目负责人，河南电梯加装，担任解决现场的技术问题和准确地将存在问题反馈回广州工程本部。

2、当项目负责人将技术问题反馈回安装部技术科时，技术科必须迅速了解情况，落实每项技术措施，电梯加装，或将问题直接向日本方面反映。

3、在安装小组施工期间，电梯加装井道，我公司将严格按照ISO9001的质量管理体系和ISO14001环境管理体系实行地盘的监督管理制度，由安装组长在每个工程环节进行质量检查和施工现场环境监控，发现问题及时整改并上报。

1、卷扬机座必须牢固可靠地固定，设置在不妨碍箱头运输的通道上，其位置不能浮动和不平，小区电梯加装，必须能承受起吊重物所需提拉力15倍的水平作用力。

- 2、卷扬机至第1个动滑轮的距离不能过小，保证卷扬机的偏转角度小于6度。
- 3、在行人通道上的曳引钢丝绳上，必须设置防护槽钢。

滑轮的固定

- 1、每个定滑轮必须牢固可靠地固定，定滑轮必须能承受15倍的作用力，而不会松脱。
- 2、井道顶部主定滑轮必须用两组4条 12mm钢丝绳挂在机房吊钩上。

电梯加装井道-电梯加装-亿安达建设由河南亿安达建设工程有限公司提供。河南亿安达建设工程有限公司（www.hntgbl.com）为客户提供“河南电梯加装，老小区加装电梯，电梯井道，钢结构井道”等业务，公司拥有“亿安达”等品牌。专注于钢结构等行业，在河南南阳有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王亚军。