

加装电梯 亿安达建设加电梯井道 河南加装电梯

产品名称	加装电梯 亿安达建设加电梯井道 河南加装电梯
公司名称	河南亿安达建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市市辖区和庄168号
联系电话	15083376682

产品详情

电梯加装安全保证措施细则

每个施工人员必须持证上岗，包括配戴工作，工作服，加装电梯公司，并穿戴防护用品才能进入施工现场（防护用品包括：安全帽、安全带、手套、防护鞋等）。

- 5、施工用电必须使用我公司经检验合格的配电箱，杜绝在施工现场乱拉乱接现象。
- 6、电扶梯的各开口部将加设安全护栏，张贴安全标志，防止有人员或其它杂物掉下。
- 7、在施工中，工程本部将指派专人不定期到现场进行安全检查，及时排除施工中的安全隐患，保证施工顺利进行。
- 8、对于安全的应急对策，现场发生事故，我公司的层级管理将发挥以下作用：各级人员应马上向上一级报告，并通知安全人员到现场处理和调查，加装电梯哪家好，如涉及其它施工单位的必须马上通知甲方及监理公司一同处理。

加装电梯时电梯箱头的移动，捆扎和吊起吊装注意事项

1. 禁止用1条钢丝绳捆扎箱头和起吊。
2. 起吊前，应检查各起吊工具的牢固性。
3. 禁止使用不能转动的滑轮。
4. 禁止使用已断股的钢丝绳和麻缆。
5. 箱头搬运和起吊时，加装电梯，必须注意旁人的安全。

6. 转动的卷扬机轮壳、滑轮和正在运动的钢丝绳，不能用手触摸。
7. 吊装时，严禁让箱头受到撞击。
8. 除主机箱可拆出后吊装外，其余箱头未经同意时，严禁擅自将箱头拆出吊装。
9. 层楼超过15层时，应使用对讲机进行井道上下之间的通话。
10. 手拉葫芦的额定载荷必须是吊起物重量的2倍。

- 1、按安装工程合同严格执行。
- 2、在我公司测量井道后督促土建总包单位进行整改工作，并落实完成日期，方便我公司制定施工计划和尽快进行安装工作。
- 3、配合完成施工计划中如提供施工场地、施工用电等具体工作。
- 4、督促土建总包单位完成影响电梯施工的项目。
- 5、做好各个施工单位的协调工作。
- 6、提供各个施工单位直接责任人的名单和联络电话，以方便各个施工部门直接对口协调工作。
- 7、应定期举行现场施工协调会议，解决各施工单位之间可能存在的问题。

与监理单位的协调协助

加装电梯-亿安达建设加电梯井道-河南加装电梯由河南亿安达建设工程有限公司提供。河南亿安达建设工程有限公司（www.hntgbl.com）是从事“河南电梯加装，老小区加装电梯，电梯井道，钢结构井道”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王亚军。