

北京钢结构安装，室内阁楼隔层制作，钢结构平台焊接

产品名称	北京钢结构安装，室内阁楼隔层制作，钢结构平台焊接
公司名称	北京盛达瑞宇建筑工程有限公司
价格	260.00/平方米
规格参数	品牌:盛达瑞宇 · 规格:0.5 产地:北京
公司地址	服务全北京
联系电话	010-68684445 15210332934

产品详情

北京盛达瑞宇专业承接：

钢结构阁楼制作，钢结构平台焊接，钢结构楼梯搭建，钢结构隔层扩建，厂房扩建加层，楼顶扩建加层，钢结构阁楼安装、别墅阁楼制作、别墅阁楼安装、阁楼修复及验收、钢结构加层设计及施工、彩钢房制作及安装、钢结构玻璃房设计及安装、各种阳光房设计及安装、钢结构玻璃幕墙设计及安装、钢结构化学锚栓安装、钢结构大型广告牌制作及安装、旋转式钢结构广告牌、舞台钢结构灯光架、北京阁楼安装

阁楼楼板吊法 1.吊阁楼楼板，有三种做法，槽钢、工字钢、现浇钢筋水泥。

2.槽钢非常好搭。

3.工字钢造价最贵，工艺麻烦，但无须设计院出图纸。

4.现浇钢筋水泥，如果原设计允许，是可以的。一、搭建阁楼的前提 1、首先得查阅原始建筑土建资料，看看原建筑设计时是考虑何种类型的。如果在建筑设计时特别要求避免的隔层方案得首先放弃。

2、你的房子必须有足够的层高。一般来说，复式房的新建阁楼的楼板的下缘与原一层的楼板下缘相平。单层的阁楼楼板的下缘不低于2.6米。阁楼楼板与屋顶的内净高不低于2.4米，最低不低于2.2米。这是

3、以有人员居住为前提的，如果你的阁楼是不住人的，那么你自己可以随意定夺高度。

3、阁楼的最短的两边的跨度不得太大。在使用槽钢搭建的情况下，一般不宜超过4米，最大不得超过6米。二、如何搭建的阁楼楼板

确定功能：阁楼的搭建，肯定是要解决一些实际问题，以满足原有建筑物格局无法满足的功能需要。因此，首先应明确阁楼的未来使用，不同的功能对空间有不同的要求，这对于确定阁楼搭建的范围及标高有直接的影响。同时阁楼因为拆除不方便和浪费巨大，建议在做阁楼之前有一个完备的设计方案。

确定面积：根据墙体受力和承重情况可以明确阁楼搭建的大致范围。没有必要一味地盲目追求面积。有一些楼层较高，或者复式房带中空客厅的朋友，也许他们会有搭建阁楼的需要，而搭建阁楼又涉及到一些较深的相关知识

三、阁楼的搭建类型及各种方案比较 目前常用的隔层楼板施工方案有：钢结构、现浇钢筋水泥、钢混结构、轻质楼板结构等多种方案，各方案都有他相应的优缺点。选择方案时一定要结合自己的需要和原建筑情况

1. 槽钢或工字钢搭建。一般情况下，用槽钢就行了，但用工字钢的抗弯强度会更高，当然造价也会更高，而且工字钢占用的空间层高也更大。槽钢搭建的优点是速度快，即搭即用，不需要等待。缺点是槽钢做的阁楼当人在上面走动时，会有一定的晃动声，槽钢规格越小，晃动声越大。采用槽钢的做法属于推荐做法。讲讲做钢架的好处和弊病：好处：

1、荷载轻，就是自身的重量轻，而且足够承担起家里的摆设和平时的人员的活动。2、施工工期短，施工时干净。3、对设计人员的要求不高，一般装修设计师或者专业的电焊工人就能设计，危险性不高，施工隐患少。钢架的缺点：1、隔音效果差，钢架一般是做好后，上下都用木板封死，然后上面作楼地面，下面批灰做乳胶漆，上面的动静下面一清二楚。

2、维护较难。

3. 钢筋水泥现浇。钢筋水泥的做法属于土建做法，但有附加条件的，那就是要求原先的墙上有与结构钢筋相联的钢板接口或者其他植筋固件，否则钢筋水泥这种重量不是一般的支撑物或固定件所能固定的，搞不好会有安全方面的威胁。缺点就是水泥的楼板一般很费时，浇好后，纯粹的保养时间就得一个月以上，加上前面的施工时间，前后得有2个月的时间。