

广州预埋件加工 广州预埋件 “ 彪兴五金制品 ”

产品名称	广州预埋件加工 广州预埋件 “ 彪兴五金制品 ”
公司名称	广州市彪兴五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇白江村新塘大道边的新塘钢材市场扩建地块第A2号档
联系电话	13580520993 13580520993

产品详情

彪兴五金制品——广州预埋件

折叠预埋管在结构中留设管(常见的是钢管 铸铁管或PVC管)用来穿管或留洞口为设备服务的通道。比如在后期穿各种管线用的(如强弱电、给水、煤气等)。常用于混凝土墙梁上的管道预留孔。折叠预埋螺栓是在结构中，一次把螺栓埋在结构里，广州预埋件厂家，上部留出的螺栓丝扣用来固定构件，是起到连接固定作用的。常见的是设备预留螺栓。

彪兴五金制品——广州预埋件

固定支架支设定后，地脚螺栓安装时要先依据精准定位线固定不动好，随后调节设计标高，并按计划方案规定开展临时性结构加固。地脚螺栓及埋件放置后由测量工再度对地脚螺栓及埋件开展调节、强度校核，经查验做到标准规定后，再把地脚螺栓下边与固定支架焊坚固定。另外对地脚螺栓固定支架横纵2个方位加焊斜向支撑给予提升。地脚螺栓和埋件在砼灌溉前应历经工程监理及品质工作人员开展查验工程验收，确定达标签名侧后方可灌溉砼。

彪兴五金制品——广州预埋件

技术措施1、在预埋螺栓及预埋件安装前由技术人员对施工班组进行详细的交底，并核对螺栓和预埋件的规格、数量、直径。2、浇灌砼时，振动棒不得碰撞固定架，不允许对着螺栓和预埋件浇注砼。3、砼浇灌完毕后，及时复测螺栓的实际值及偏差，并做好记录，对超出允许偏差的采取措施进行调整，直到满足设计要求为止。

彪兴五金制品——广州预埋件

埋件的锚板应放置混凝土工程排放主筋的里侧。为避免埋件在混凝土浇筑全过程中造成偏移，应将埋件与建筑钢筋或模版联接固定不动；在混凝土浇筑全过程中，若有误差应立即改正；梁护栏板墙顶的预埋件，一般与混凝土浇筑顺利进行，随捣随埋，预埋件板下边的混凝土应留意振捣力度密实度。

彪兴五金制品——广州预埋件

根据图纸进行加工 测量定位 支设支架 安放螺栓、预埋件及临时固定 复测及后固定折叠。应先支设固定支架在固定支架立桩上投上相对标高点，底部应焊接可靠，广州预埋件加工，与模板固定架，钢筋固定架等完全分开，并且保证固定架应有足够的刚度和稳定性。固定架支设好后，螺栓安装时应先根据定位线固定好中心，然后调整标高，并按方案要求进行临时加固。

彪兴五金制品——广州预埋件

在预埋螺栓及预埋件安装前由技术人员对施工班组进行详细的交底，并核对螺栓和预埋件的规格、数量、直径。浇灌砼时，振动棒不得碰撞固定架，广州预埋件加工厂，不允许对着螺栓和预埋件浇灌砼。砼浇灌完毕后，及时复测螺栓的实际值及偏差，并做好记录，对超出允许偏差的采取措施进行调整，广州预埋件，直到满足设计要求为止，为防止污染或锈蚀，在砼浇灌前后，用油面或其他材料包好地脚螺栓的螺母。

广州预埋件加工-广州预埋件-“彪兴五金制品”由广州市彪兴五金制品有限公司提供。广州市彪兴五金制品有限公司（www.gzbxwj.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！