

pvc塑胶地板施工 宣城塑胶地板 奥冠体育设施

产品名称	pvc塑胶地板施工 宣城塑胶地板 奥冠体育设施
公司名称	芜湖奥冠体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区外经SOHO办公公寓1001室
联系电话	18155360888 18155360888

产品详情

家用塑胶地板护理注意事项

1. 应及时清除地面的各种污物。
2. 禁止将地板浸泡在明水中，尽管有些地面采用防水胶隔断水源（如地漏、水房等处），但是长时间的被水浸泡，塑胶地板价格，会严重影响地板的使用寿命。清洗过程中及时用吸水机将污水吸干。
3. 对于人量较多、磨损较大的地方应缩短维护周期，pvc塑胶地板施工，增加高强面蜡的上蜡遍数。
4. 禁止使用坚硬、粗糙的清洁用具（如钢丝球、百洁布等），防止尖锐物体碰撞弹性地坪。
5. 强烈推荐在人量高的公众场所入口放置蹭脚垫，以防止带入污垢砂粒等玷污划伤地材。

铺设PVC塑胶地板的施工准备：

- 1.在铺设地板前应在环境温度18 以上施工场地内将PVC地板铺开至少24小时，以除去材料中存在的应力。
- 2.首先需把施工工具准备好：检查主要机械设备的运转及用电情况，安排施工电源、水源。进口工具不应与其他电动工具混用一个接线板，并必须配有稳压器及电源保护装置。避免电流过大导致机器不能正常运转，延误工期。检查各类型手动工具的使用情况如：地材切割刀，开槽刀，接缝切割器，刮胶板等工具的使用情况，压胶滚筒表面是否洁净光滑，如达不到使用标准的应急时更换其损耗配件，以保证施工质量。
- 3.涂刷界面剂;自流平施工完毕后表面可能还会有微小的颗粒和浮尘，塑胶地板批发，这些情况下均需要用打磨机做进一步的精找平处理，在精磨后的地面会残留部分灰尘难以清除，需再次涂刷水性界面剂，目的是为了封闭自流平表面的细小毛孔和灰尘，使其表面光滑提高粘结剂粘结效果，避免施工结束后地板起鼓及脱胶。

4.检查施工环境：再铺设地板前应检查施工现场的温度，施工室内温度不小于18 以上，空气相对湿度不能大于75%。应保持工作区域的充分通风，而且不要导致污染物进入建筑物的其他部分。

5.安放材料：施工前必须先将PVC卷材地板展开平铺于平整地面上，待其恢复平整失去材料应力后放置在待涂胶粘剂的房间内。合理安排裁料区，保证裁料区无尘、无沙粒。运输搬运卷材应用专用运输工具，运输搬运过程中产生的破损地板应当在开料之前用塑料裁边器裁去不能使用。

PVC塑胶地板热传导性，适合用于地热采暖的地面，PVC塑胶地板以其保温性能优越，宣城塑胶地板，能够营造舒适的室内环境。

热传导性能测试：测试样品放置在试验仪器上加热，根据时间的变化测定数据，所收集的红外线照片进行比较。

实验结果：

强化地板3分钟内没有变化；

瓷砖2分钟内达到46-47度，3分钟达到49-53度，但散热不均匀；

PVC塑胶地板2分钟达到48-50度，3分钟达到50-52度，而且散热均匀。

pvc塑胶地板施工-宣城塑胶地板-奥冠体育设施由芜湖奥冠体育设施工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。芜湖奥冠体育设施工程有限公司（whsjpd.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程施工工具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!