

甘肃100吨沥青罐 隆翔筑路2020新款

产品名称	甘肃100吨沥青罐 隆翔筑路2020新款
公司名称	山东隆翔筑路设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州开发区
联系电话	18153429888

产品详情

我们在操作沥青罐的时候要尽量避免损失：

避免1、沥青罐安装就位后请检查各部连接是否稳固、紧密、运转部件是否灵活，管道是否畅通，电源接线是否正确，初次装入沥青，请打开排气阀，使沥青顺利进入加热器。

避免2、点火前请将水箱加满水，打开阀门使蒸汽发生器内的水位达到相应的高度，将阀门关闭。

自动预热系统能去除清洗沥青及管道的问题。实际使用中如果操作不当很容易引发意外。过操作不当引发沥青罐着火，也有过沥青罐产生。所以，使用沥青罐要多加注意。

标题2演示(可以不写标题)

100吨沥青罐是“内热型局部快速沥青储存加热器装置”，系列是目前国内较较先的快热、节能、环保为一体的沥青设备，甘肃100吨沥青罐，产品中的直热式便移动设备，100吨沥青罐价格，产品不仅加热速度快、省燃料、而且不污染环境，操作简便轻松，自动预热系统彻底免除烘烤或清洗沥青及管道的烦恼，自动循环程序使沥青自动按需要进入加热器、除尘器、引风机、沥青泵、沥青温度显示器、水位显示器、蒸汽发生器、管道及沥青泵预热系统、压力泄放系统蒸汽助燃系统、清罐系统、卸油入罐装置等组成，所有不见均安

装于罐体上(内)形成紧凑的一体型结构。

而且100吨沥青罐特点是：加热快、节能、生产量大、用多少出多少不浪费、不老化、操作方便，全部附件都在罐体上、移动、吊装、维修特别方便，100吨沥青罐生产厂家，固定式非常方便

我们应该怎样检测沥青罐是否达到标准了呢?检测一.沥青罐的储罐体实验：底板真空试漏，采用真空法对全部底板焊缝停止试漏，真空度不应低于53Kpa，用浸透探伤的办法停止复验。检测(检查并测试)二.沥青罐上的接角及补强板的角焊缝停止浸透探伤或磁粉探伤。沥青罐产品中的直热式便移动设备，产品不仅加热速度快、省燃料、而且不污染环境，操作简便轻松，自动预热系统彻底免除烘烤或清洗沥青及管道的烦恼。检测(检查并测试)三.沥青（成分:沥青质和树脂)罐的储罐体充水实验:浮盘升降实验、根底沉降观测。沥青罐是“内热型局部快速沥青储存加热器装置”系列，是很好的快热、节能、环保为一体的沥青设备。然后将上局部（part)各开孔暂时封上，将罐顶透光孔翻开，向罐内充水，实验用水应采用淡水，水温不应低于5摄氏度()，稳压48小时。

甘肃100吨沥青罐-隆翔筑路2020新款由山东隆翔筑路设备有限公司提供。山东隆翔筑路设备有限公司（www.sdlxzl.com）是一家从事“沥青罐”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“隆翔”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使隆翔筑路在工业制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！