

五家渠三格处理玻璃钢化粪池厂家模压化粪池现货供应

产品名称	五家渠三格处理玻璃钢化粪池厂家模压化粪池现货供应
公司名称	乌鲁木齐市米东区天新玻璃钢厂
价格	800.00/台
规格参数	品牌:天新 产地:乌鲁木齐 型号:1立方米
公司地址	米东开发区康庄东路1195号
联系电话	13809936971

产品详情

三格化粪池施工步骤介绍

1、基坑开挖

根据池体大小行放线定位，按规范开挖基坑。

2、基础处理

开挖成型后应将底部土层夯碎、摊平，在坑底铺 30-50mm 厚的石粉或黄沙等细软填料，并刮平。

3、罐体组装

由供货方（或厂方）按照操作要求进行产品组装，组装完成后在二池注水至过粪管下端，24h 后观察一池、三池以及桶外，应无渗漏和串水。

4、罐体安装

利用人工或机械将罐体放入基坑，确保罐体水平规整放置。

5、土方回填

从罐体三孔处分别注水至整个罐体 1/3 处，使之稳定，使用沙或干碎土从两侧进行均匀回填，剔除砖石块等坚硬物体，以 300mm 单位分层夯实。

6、安装出水管及排气管（非必要件）

回填至进水管底部处时与农户厕所出水管接通，同时安装出水管及排气管。

7、产品抗浮

完成回填后，应从罐体三孔处继续分别注水—10—至整个罐体 2/3 处，以免地下水将其浮起。

8、地面硬化

用混凝土将施工作业面硬化，并用 50mm 水泥砂浆找平。检修口盖板使用内扣或螺纹等形式进行固定，平面应高于地坪 100mm 及以上，防止雨水倒灌。

农村厕所建设验收标准

农村厕所建设验收包括资料验收、材料验收、施工验收和效果验收。建设单位应对文件资料进行审核、整理和归档，完成后方能进行施工验收工作。施工验收重点审查施工质量是否达到现行的质量验收标准，设备数量、型号、性能指标及技术要求等是否符合要求。效果验收重点是能否真正发挥其无害化作用，符合—14—卫生标准。

资料验收

厕所建设改造工程验收时，施工单位需提供设计图纸、施工合同、施工方案、施工记录（含施工前后照片）等。

查看各分项工程的施工质量验收记录和渗漏水试验记录。

材料验收

农村厕所选择的材料设备须是正规生产厂家的合格产品，具有质量鉴定报告，有条件的地区应对材料设备进行现场抽样送检。

厕具（便器、冲厕器具）、化粪池、管材与管件在现场安装前应按照采购要求以及相关产品构造及质量标准进行验收。

施工验收

检查进粪管和过粪管的安装位置，连接方式应合理，确保便器与化粪池连通。

化粪池的各连接部位应无渗漏和串水现象。