老小区电梯加装 电梯加装 亿安达建设

产品名称	老小区电梯加装 电梯加装 亿安达建设
公司名称	河南亿安达建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市市辖区和庄168号
联系电话	15083376682

产品详情

安装电梯时导轨撑架的安装

导轨撑架与井道壁连接拉爆螺栓为电梯专用拉爆螺栓。

在强度C30的混凝土基础上做试验,M12电梯专用拉爆螺栓抗拔力不小于45KN,旧楼电梯加装,M16电梯专用拉爆螺栓抗拔力不小于70KN。

3.1.1 导轨撑架

导轨撑架是导轨的支承件,由导轨支架和码托组成。要求每条导轨至少应有两档导轨撑架,但对于上段导轨如果导轨长度小于800mm,则只需用一档导轨撑架进行固定。导轨撑架间距应不大于2500mm。

- 3.1.2 对重后置式电梯副轨支架
- 3.1.2.1 对重后置传统型副轨导轨撑架装配

如图3.1.2.1,其中H 400时无横担,横担为400 < H 600用,当600 < H时,需采用槽钢修井。

加装电梯时电梯箱头的移动,捆扎和吊起吊装注意事项

- 1.禁止用1条钢丝绳捆扎箱头和起吊。
- 2. 起吊前,应检查各起吊工具的牢固性。
- 3. 禁止使用不能转动的滑轮。
- 4.禁止使用已断股的钢丝绳和麻缆。

- 5. 箱头搬运和起吊时,必须注意旁人的安全。
- 6. 转动的卷扬机轮壳、滑轮和正在运动的钢丝绳,不能用手触摸。
- 7. 吊装时,严禁让箱头受到撞击。
- 8.除主机箱可拆出后吊装外,其余箱头未经同意时,严禁擅自将箱头拆出吊装。
- 9. 层楼超过15层时, 电梯加装, 应使用对讲机进行井道上下之间的通话。
- 10. 手拉葫芦的额定载荷必须是吊起物重量的2倍。

老旧小区不仅楼龄长,而且产权单位不明晰和物业管理不到位,老小区电梯加装,有的甚至没有物业管理公司。"相关人士认为,这种情况也造成了老旧小区加装电梯的难度和社区协调管理的不便。加装电梯涉及的管理部门较多,电梯加装井道,包括规划、建设、消防等多个行政主管部门,也在客观上为增设电梯增加了难度。

相关人士建议采取"一站式办公":增设电梯由市住建委牵头,市重大项目办、市规划国土委、、市发展改革委、市财政局、市民政局和市社会办配合。"一站式"办公既可明确审批部门,又节省审批手续办理时间,从而提高效率,能更好解决工作落实过程中遇到的实际情况。

老小区电梯加装-电梯加装-亿安达建设由河南亿安达建设工程有限公司提供。河南亿安达建设工程有限公司(www.hntgbl.com)实力雄厚,信誉可靠,在河南 南阳 的钢结构等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领亿安达建设和您携手步入辉煌,共创美好未来!