

# 老小区电梯加装 亿安达建设 新乡电梯加装

产品名称	老小区电梯加装 亿安达建设 新乡电梯加装
公司名称	河南亿安达建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市市辖区和庄168号
联系电话	15083376682

## 产品详情

### 加装电梯吊装起重方案吊装前的准备工作

吊装工具的准备，如：卷扬机，手拉葫芦，钢丝绳，钢丝绳头，滑轮，麻缆，新乡电梯加装，索具卸扣，水管等。

2、每次吊装前，应检查每件吊装工具是否可靠起作用，卷扬机是否能正常工作（并符合第五点第1小点要求）。

3、到现场了解吊装搬入井道的途径，顶楼搬出至机房的途径和搬入、搬出方法的确定，如有障碍物，应与甲方联系，电梯加装施工流程，找出解决方案。

4、检查电梯箱头的数量，箱头的外观，是否出现破损，如有问题，应及时通知工程本部开箱组和甲方。

5、核实机房吊钩能够达到电梯井道图要求的承吊力。

### 安装电梯时导轨撑架的安装

导轨撑架与井道壁连接拉爆螺栓为电梯专用拉爆螺栓。

在强度C30的混凝土基础上做试验，M12电梯专用拉爆螺栓抗拔力不小于45KN，老小区电梯加装，M16电梯专用拉爆螺栓抗拔力不小于70KN。

#### 3.1.1 导轨撑架

导轨撑架是导轨的支承件，由导轨支架和码托组成。要求每条导轨至少应有两档导轨撑架，但对于上段导轨如果导轨长度小于800mm，则只需用一档导轨撑架进行固定。导轨撑架间距应不大于2500mm。

### 3.1.2 对重后置式电梯副轨支架

#### 3.1.2.1 对重后置传统型副轨导轨撑架装配

如图3.1.2.1，其中H ≤ 400时无横担，横担为400 < H ≤ 600用，当600 < H时，电梯加装案例，需采用槽钢修井。

### 3、滑轮

滑轮选用原则：

a、

选用6倍以上安全系数的滑轮（包括动滑轮或定滑轮）。

b、

必须使用带有闭口吊环的滑轮，禁止使用带开口钩的滑轮。

c、

根据所需减力比，选择不同槽数的滑轮。

### 4、索具卸扣

选用6倍以上安全系数的索具卸扣。

### 5、手拉葫芦

手拉葫芦的选用原则：

a、

手拉葫芦完好合格，各部件可靠并运行正常。

b、

不准超载使用，额定载重不少于所吊重量2倍。

### 6、麻缆 麻缆选用原则：

a、

合理选用安全系数，穿滑轮组起吊物体时为非作歹，作缆风绳时为副，作吊索时为6-10。

b、

麻缆完好，无腐烂变质，无扭结，断头无松散。

### 7、钢丝绳轧头

钢丝绳轧头选用原则：根据钢丝绳直径选用轧头。

老小区电梯加装-亿安达建设(在线咨询)-新乡电梯加装由河南亿安达建设工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河南亿安达建设工程有限公司（[www.hntgbl.com](http://www.hntgbl.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为钢结构具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.nyhszy.com](http://www.nyhszy.com)）还是从事加装电梯，南阳加装电梯，河南加装电梯的厂家，欢迎来电咨询。