

# 梧州方管篮球架 婷辉健身器材安装 方管篮球架多少钱

产品名称	梧州方管篮球架 婷辉健身器材安装 方管篮球架多少钱
公司名称	临桂婷辉体育器材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西省桂林市临桂镇临桂区乐和门家20号
联系电话	18169698495 18169698495

## 产品详情

### 婷辉体育-学校塑胶跑道工程施工组织设计

学校塑料跑道的建设项目位于校园内。树立良好形象需要高质量、高效率、快速施工。塑料跑道的质量需要符合现行国家标准《相关标准的合格工程标准》。以下是学校塑胶跑道工程的施工组织设计。

- 1.田径塑胶跑道结构:(自下而上), 原土压实(要求压实度大于93%); 13毫米厚的塑料表层。
- 2.准备施工所需的水电, 确保施工现场的交通状况。从环境保护的角度来看, 施工过程中产生的固体废弃物应按照相关部门的要求运送到垃圾场, 施工过程中产生的废水和废液应经过处理后再运送到排水管网。对施工过程中产生的废气, 应采取减排或减排措施, 实现安全排放; 采取措施降低噪音, 减少周围的噪音污染。
- 3.成立以项目经理为主的项目管理部。项目管理部包括以下人员:计划员、材料工程师、质量检查员、预算工程师、技术员、施工员、塑料施工队和安全员。
- 4.采用先进成熟的施工技术和有效的科学管理体系, 确保工程优质快速完成, 充分实现企业的经营目标和施工方的期望和要求。
- 5.在施工过程中, 应严格按照施工方的有关要求和国家有关规范、规程和标准组织施工, 确保工艺质量。前道工序不合格, 不得进行下道工序的施工。严格执行“三检制”, 确保卷取机验收达到国家标准要求的优良标准。
- 6、坚持样板制, 首先是制作分项工程的样板, 方管篮球架直销, 大型施工前请建设单位认可和满意。然后, 我们将使用单元项目作为模型来制造高质量的产品。待建设单位认可并满意后, 我们将利用该模型指导其他单位工程的建设。
- 7、严格按照施工图和有关规范、规程、技术标准、强制性规定组织施工和质量控制, 工程一次性验收。

8、结合工程特点，积极采用新技术、新工艺、新设备和新材料，并采用监测仪器提高施工效率，方管篮球架多少钱，保证质量，方管篮球架经销商，降低成本。

9、积极接受建设和监理单位对工程质量、施工进度等方面的监督管理。施工期间积极为业主、监理和质量监督提供优质服务。

场涂层系统的共通特性：是完

1、粘接层：在混凝土基底之上铺涂一层丙酸球场专用专用粘合剂。该粘合剂为水基性环氧树脂，耐碱性，萍乡球场地面工程，能紧密地粘接在水泥地表面之上，并与中涂涂料紧密结合防止出现脱胶起皱等问题。2、基础增强层：一种不含石棉，与石英砂混合使用的丙酸乳液铺涂层具有渗透性好、强度大的特点。能增强场地的强度、平整度和使用寿命。3、填充层：使用丙酸中涂材料加石英砂铺成，可以通过调整石英砂的粒度和用量来调控球速。4、面层：由色彩鲜艳、抗紫外光的丙酸涂料铺成增加耐磨性。5、漆线：丙酸专用白色划线漆，遮盖力强使用方便。

在铺设塑料跑道的过程中，由于各种外部原因，如开裂、掉漆、颜色不均等现象，工程效果可能不尽如人意。关于颜色不均的现象，原因是：

- 1、混凝土或砂浆基层养护时间短，强度低，过湿。
- 2.基层的表面光滑度不一致，梧州方管篮球架，吸附力不同。
- 3.基本施工缝的位置不均匀，有明显的接缝，表面颜色不同。
- 4.同一批涂料不使用，颜色混合量不同。
- 5.油漆搅拌不均匀或随意加水使油漆颜色不同。

铺设塑料跑道时，可采取以下措施防止涂层颜色不均匀：

- 1、混凝土基层养护时间超过28天，砂浆应超过7天，砂浆灌孔应超过3天，含水率控制在10%以内，混凝土或砂浆的配合比应相同。
- 2、基层混凝土或砂浆施工缝应留在阴阳角或分仓缝处。
- 3、基层施工应平整，抹纹应光滑一致，涂刷前将表面油污等清理干净。
- 4、每批油漆的颜色和各种原材料的配比必须一致。
- 5、使用油漆时必须随时搅拌均匀，不得有任何积水。

梧州方管篮球架-婷辉健身器材安装-方管篮球架多少钱由临桂婷辉体育器材经营部提供。临桂婷辉体育器材经营部（[www.thtyqc.com](http://www.thtyqc.com)）在相关产品这一领域倾注了无限的热忱和热情，婷辉体育一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：曹婷婷。