

# 柳州聚硫密封膏货真价实 2020报价

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 柳州聚硫密封膏货真价实 2020报价        |
| 公司名称 | 衡水长信橡胶制品有限公司              |
| 价格   | 1.00/公斤                   |
| 规格参数 | 品牌:长信<br>规格:25KG<br>产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村         |
| 联系电话 | 18831805010 13513085830   |

## 产品详情

**贴防污条** 为避免涂底涂料以及填充密封胶时对非密封区造成污染,同时确保填充线条均匀、美观,应该在接缝两侧贴上防污条。在填充密封胶完毕并进行整形之后再行进行防污条的拆除。防污条材料一般选取压敏胶带、牛皮纸或玻璃胶带等。

**4涂底涂料** 为了使基层和密封胶间的黏结强度得到提升,应该将基层和缝面进行底涂料的涂刷,再涂刷时好使用毛刷刷涂。当底涂料固化完毕之后要对其进行立即嵌缝。若没有进行及时嵌缝并间隔时间超过24小时,要重新对其进行涂刷。当底涂料开盖使用完毕之后要及时将容器盖严,避免因溶剂挥发而使涂料质量下降。在使用底涂料之前,要对其展开粘结性能的检验。柳州聚硫密封膏货真价实

**5嵌填密封胶** 通常填充密封胶的方式有刮刀以及注胶枪两种,若伸缩缝不规则以及缝宽在5cm以下时,可采取注胶枪方式进行填充;反之可以采用灌注方式,并使用刮刀对其进行整形。注胶枪,依照缝宽选取适当的枪嘴,使枪嘴与接缝底部相贴近,同时将注胶枪倾斜一定的角度,通常是30°到45°之间,注胶时要做到缓慢并匀速的进行,在挤出密封胶同时进行移动,从而从封底慢慢填满整个接缝。混凝土结构缝聚硫防水密封胶施工流程

混凝土结构缝使用聚硫密封胶进行防水施工时,主要按照如下流程进行施工。

**1基层清理** 对需要密封之处加以清理从而确保该处基面清洁与干燥,不存在蜂窝麻面、油污以及灰尘等,施工缝内不含有杂物。其中对于缝内杂物可以利用空压机吹除;对于蜂窝、裂缝、掉角或者是缺棱等,可以加以修补,若存在较多蜂窝气孔等,亦可将其打磨平整;利用稀盐酸消除基面析碱,之后用清水冲洗,干燥后使用溶剂清洁干净;使用砂纸等材料对浮浆和脱模剂等进行清除,在用干净的布加以擦净。柳州聚硫密封膏货真价实

**2嵌背衬材料** 为防止三面黏结而造成的应力集中,导致缝面两侧出现破裂,因此要在缝内填充软质多孔材料。若背衬材料是圆形,则选取的材料直径大于缝宽1~2mm;若为方形则宽度要与缝宽一致或小1~2mm。背衬材料好要在涂底涂料之前便完成填充,从而避免对底涂层造成损坏。对于嵌入深度要符合设计要求,若无要求,那么缝宽在10mm以下嵌入深度通常与缝宽一致,大于10mm则嵌入深度为缝宽的0.5~0.7倍。

**第二,刮刀**,将刮刀沾一下煤油,之后将密封胶刮抹于接缝两侧,之后对整个接缝进行刮填,要做到填充饱满,避免出现气泡或者是孔洞。

**6整形** 将接缝填满聚硫密封胶后,在其未完全固化前,根据设计要求要对其进行整形。通常缝面形式有平缝与U形缝两类。若没有设计要求时,佳采取的方式是U形缝,这是由于U形缝拥有较大的延伸性能、不能因多次变形而损坏胶体以及胶体热胀时不会凸出等优势。U形缝应该利用的工具使其在挤压过程中被拖动成型,这能有效的降低气泡的产生,提升胶面光洁度以及胶体密实度,从而使缝壁黏结稳固同时可以增加黏结面。

**7养护** 填充密封胶完毕之后,在其硫化过程中,要对其加以覆盖以及

养护,防止受到暴晒、雨淋等情况,防止其沾染灰沙4或者被其他物质污染,养护时间通常是2~3天。柳州聚硫密封膏货真价实