

塑胶球场地面施工 婷辉健身路径价格 来宾球场地面施工

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 塑胶球场地面施工 婷辉健身路径价格 来宾球场地面施工 |
| 公司名称 | 临桂婷辉体育器材经营部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广西省桂林市临桂镇临桂区乐和门家20号 |
| 联系电话 | 18169698495 18169698495 |

产品详情

桂林灵川硅PU塑胶球场专业施工

耐磨性：EPDM球场属于橡胶系列，塑胶球场地面施工，EPDM球场耐磨性远超硅PU球场。地基选择: EPDM球场可以使用于水泥、沥青、地砖、瓷砖等表面，地基表面有坑洼也照样可以遮盖（只要坑洼小于塑胶厚度）；

桂林婷辉体育雨后状态：PU雨后20~30分钟可恢复使用，但部分类型的产品会出现打滑现象；硅PU：雨后可迅速恢复使用。环保性：PU太阳高温下有气味，人造草足球场球场地面施工，劣质产品有毒；硅PU无毒、无气味。如何判断硅PU球场基础是否达标硅PU对场地的要求是塑胶运动场基础中要求是较高的，基础的状况在很大程度上决定了硅PU场地工程的质量。下面把判断基础经验与大家一起分享?基本要领判断基础情况的基本要领如下：不走马观花，EPTM颗粒球场地面施工，要看完全场多问，从多个方面了解基础方面的信息多沟通，及时反映发现的问题多动手，找出眼观较难发现的问题硅PU球场施工前，混凝土基础要注意以下细节混凝土基础保养情况问基础已经打好多久，做硅PU球场至少基础保养28天才适合做。混凝土基础的标号是否够，是否存在起砂起粉的情况判断方法：问基础标号、用硬质的小工具刮看刮痕深度，来宾球场地面施工，越深标号越低如下了雨，然后刚晴起来不久，看基础的干湿，基础颜色深浅情况，干湿深浅不一，积水除外，存在局部或大部分起砂的情况是否存在起壳现象判断方法：比较严重的眼睛直接看得出来踩、敲、用硬点的扫把扫等听到空响声

婷辉体育硅PU做完如何做保养

一、硅pu材料施工辨别施工过程中使用硅PU、稀释剂、固化剂、乳胶漆底面漆、等材料的质量：

1、涂料的品种、颜色应符合设计要求，并应有产品性能检测报告和产品合格证书。铺装工程所用底漆的粘结强度应符合国家现行标准的有关规定;施工现场环境温度宜在5 —35 之间，应注意通风、换气和防尘。

2、铺装工程所用的材料，应在其有效期内使用，所用球场材料应满足施工要求，干燥后应牢固。采用滑石粉时应掺入适量的水泥或白乳胶，以增加其强度和粘结性。

3、基层表面上的灰尘、污垢等的各种涂料应清除干净，泛碱部位应使用酸性溶液清洗，同时，面漆应光亮(哑光漆除外)、光滑、颜色一致、刷纹通顺，而且，不得有掉粉、起皮、透底、漏刷、气泡、疙瘩等现象。

二、硅pu材料施工完工后的质量检查：

1、硅pu球场工程质量标准和检验方法：检查颜色要基本一致；棕眼刮平，不得有缩孔沉陷；光泽均匀，光滑无挡手感、无刷纹;无裹棱、流坠、皱皮现象。

2、硅pu球场工程质量标准和检验方法：要求颜色均匀一致;对于掉粉、、起皮、透底、漏刷、气泡、疙瘩等现象，要求大面无、小面允许少量轻微情况发生，以上使用手摸和观察检查

怎样在沥青地面上做硅pu篮球场 硅PU球场材料是近年来在体育运动场地得到广泛应用的新型篮球场材料，主要成分为硅PU。硅PU球场材料特点是安全环保、无毒、无气味、耐用、防滑、抗紫外线、延展性好，其材料的耐候性适应在不同气候环境中广泛应用，并具有较好减震和弹性，能预防运动伤害。

沥青基层施工要点：表面均匀坚实、无油污、平整无裂纹、接缝平顺光滑，无积水现象。一般沥青基层压实后的密实度不小于95%。平整度为2m直尺误差小于3mm，平整度合格率大于90%。基层应设排水坡度，保证泄水。新浇筑的沥青基层自然养护不少于28天，保证硅PU材料与基础有良好的粘结。沥青基层施工具体工艺为：1.沥青基层清洗

可用洗衣粉或洗洁精水液清洗基面，再用清水冲洗干净，清洗后的基层面应无污物及其它浮松杂物。2.沥青基层面找平 专业底层胶用胶刮板分两道以上刮涂于基面，必须把基面的空隙填平，密封，保证刮胶后没有，表面平整。3.硅PU材料施工 弹性层 加弹层 面层 划线。

塑胶球场地面施工-婷辉健身路径价格-来宾球场地面施工由临桂婷辉体育器材经营部提供。塑胶球场地面施工-婷辉健身路径价格-来宾球场地面施工是临桂婷辉体育器材经营部（www.thtyqc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曹婷婷。