

装配式楼梯钢模板厂家 装配式楼梯钢模板 北铝天星有限公司

产品名称	装配式楼梯钢模板厂家 装配式楼梯钢模板 北铝天星有限公司
公司名称	北京北铝天星金属结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区张家湾镇张辛庄村煤炭公司院内
联系电话	13810378150

产品详情

钢模板组合焊接是什么？

- 1、模扇制作；必须在有一定刚的胎模上施工，定型肋板组焊——肋板矫正检测——骨架装配定位焊——组对面板焊接，焊接成型。
- 2、钢模板成型必须在胎模上施工，对于组合装配用的螺栓孔、在组合装配时应预先拧紧螺栓，防止在组装时、螺栓孔或其它相临部位尺寸错位。
- 3、钢模板肋条骨架网加固焊可在胎模下施焊，肋条骨架网加固焊后须经矫正后再上胎模组合钢模面板。
- 4、钢模面板上胎必须经矫正矫平修边处理，组合肋条骨架网对位固定，面板与筋板肋条边贴付平顺压紧施焊。钢模骨架网与面板组焊筋板和面板焊接采用对称间隔焊。

想了解更多关于钢模板的相关资讯，请持续关注本公司。

钢模板的安装？

北铝天星专业生产、销售钢模板，装配式楼梯钢模板生产，以下信息由北铝天星为您提供。

- (1) 安装模板前熟悉模板结构形式和模板平面布置图纸，检查楼层的墙身控制线，门口线及标高线。

(2) 模板就位前清理模板板面，模板板面的污垢和锈蚀，之后涂刷脱模剂。

(3) 模板就位处的地面粘海绵条减少漏浆，装配式楼梯钢模板，底部悬空的模板应设置模板承垫条，浇筑混凝土前检查模板封堵是否严密。

(4) 模板吊装前须检查吊钩、支腿、挑架的螺栓是否紧固，吊装时严禁大幅度摆动；模板起吊附件禁止站人。

(5) 钢模板脚手架须采用独立承力系统，严禁使用外防护脚手架。

大钢模板施工缝如何处理？

1.大模板根部施工缝剔凿

墙体大模板合模前，装配式楼梯钢模板厂家，墙体根部混凝土浇筑完成混凝土强度达1.2Mpa后（经验判断方法：用铁钉划混凝土面，装配式楼梯钢模板设计，划痕清晰，不起块）才允许剔凿，剔除表面软弱砂浆层，露出坚硬石子。

2.大模板合模板前顶板外帮施工缝处理。

北铝天星本着多年钢模板行业经验，专注钢模板研发定制与生产，先进的钢模板生产设备和技术，建立了严格的产品生产体系，想要更多的了解，欢迎咨询图片上的热线电话！！

装配式楼梯钢模板厂家-装配式楼梯钢模板-北铝天星有限公司由北京北铝天星金属结构有限公司提供。北京北铝天星金属结构有限公司（www.beilvtianxing.com）是一家从事“钢结构制作安装,各种焊接加工,中厚板剪切折弯等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“北铝天星”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使北京北铝天星在金融专用设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.gangpingtai.cn）还是从事幕墙钢架，幕墙钢构件，幕墙龙骨的厂家，欢迎来电咨询。