

至迪装修 pvc塑胶地板 厦门PVC

产品名称	至迪装修 pvc塑胶地板 厦门PVC
公司名称	厦门至迪装修工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美区禹州中央海岸宁海二里14#506室
联系电话	13906017876

产品详情

厦门至迪装修工程有限公司是一家从事工业地坪材料研发、销售、施工、技术服务为一体的专业型企业；至迪有一套完整的地坪产品及施工体系，主要包括：环氧树脂地坪系列，停车场地坪系列，运动场地坪系列，耐磨地坪系列，水性环保地坪系列，艺术地坪系列。欢迎来电咨询！

低温对于环氧树脂地坪漆施工的影响（一）：

- 1、一般情况下，低温会使地坪漆变得粘稠，无形中会增加拌和难度，但无论多费力，都必须拌和均匀再施工。
- 2、如果环氧地坪漆黏度太大难拌和，必要时可添加少于5%的提高流动性的溶剂，如醋酸乙酯、醋酸丁酯等，pvc塑胶地板，调节物料粘度。
- 3、由于温度低，环氧地坪漆的固化时间会变长。平时2至4小时就干的，可能冬天就需要24个小时才能干。因此在施工时要延长前后施工的间隔时间，判定漆已干透才能进行第二道漆的施工。
- 4、在冬季施工，要注意操控好每道地坪漆的厚度，不宜太厚，且必须做到干透后彻底打磨，达到地面平整、手感光滑，厦门PVC，否则可能导致开裂、脱落的现象出现。

厦门至迪装修工程有限公司是一家从事工业地坪材料研发、销售、施工、技术服务为一体的专业型企业；至迪有一套完整的地坪产品及施工体系，主要包括：环氧地坪系列，停车场地坪系列，运动场地坪系列，耐磨地坪系列，水性环保地坪系列，PVC地板施工，艺术地坪系列。欢迎来电咨询！

- 1、环境温度为25 时，施工后2-3天应达到实干，即硬度达到完成固化的80%左右；2、表面不能出现发粘现象；3、气泡：平涂型、砂浆型无气泡，自流平允许1个小气泡/10平方米；4、流平性好，无镘刀痕，大面积接口处基本平整。

厦门至迪装修工程有限公司是一家从事工业地坪材料研发、销售、施工、技术服务为一体的专业型企业；至迪有一套完整的地坪产品及施工体系，主要包括：环氧树脂地坪系列，停车场地坪系列，运动场地坪系列，耐磨地坪系列，水性环保地坪系列，PVC地胶，艺术地坪系列。欢迎来电咨询。

低温对于环氧树脂地坪漆施工的影响（二）：

- 1、不宜使用干速过快的固化剂来提高干燥速度。超量使用，或使用干速过快的固化剂，都会导致漆膜出现开裂、阴阳面、暗淡无光等问题。
- 2、即使是冬季施工，也尽可能避开低温时段。选择在一天中的上午10点至下午3点内施工，气温太低时中止施工，降低低温带来的不良影响。
- 3、如果条件允许，在室内施工。室内温度相对较高，且可增设暖气设备提升室温，一定程度上能减少冬季施工的难度。
- 4、在室内施工，还需注意紧闭门窗，避免室外风沙吹到未干的地坪上，引起毛糙不平整的现象。
- 5、施工前，需关注当日的温度和湿度，严禁在温度低于5℃，湿度大于75%的环境中施工。

至迪装修(图)-pvc塑胶地板-厦门PVC由厦门至迪装修工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。厦门至迪装修工程有限公司（www.xmzhidi.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程工具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!