# 宁夏负压隔离病房 东胜科星实验室工程 负压隔离病房设计

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 宁夏负压隔离病房 东胜科星实验室工程 负压隔离病房设计 |
| 公司名称 | 山西东胜科星实验室设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山西省太原市太榆路中段园中园 |
| 联系电话 | 13327435522 13327435522 |

# 产品详情

实验室建设【山西东胜科星实验室设备有限公司】

随着空气过滤器积尘，阻力增加，系统风量会减小，其压力梯度会有所变化，在系统设计中应考虑这个因素。为避免空气过滤器积尘对系统风量的影响，系统定风量运行可以保证稳定的压力梯度，所以建议采用定风量装置。过滤器的压差检测及报警装置，使运行维护人员可以及时更换过滤器，保证系统正常运行。负压隔离病房门口或便于观察处应设置房间压差检测和显示装置，能够让使用者随时了解病房压力情况，掌握病区压力梯度保障情况。

实验室建设【山西东胜科星实验室设备有限公司】

将整个负压隔离病房区作为污染受控隔离对象这一核心设计思路，在平面布局上遵循“ 功能符合、流程短捷、洁污分明、分区合理 ”的设计原则，在与该医院反复沟通后终达成以下共识:

1)负压隔离病房区独立设置在东南侧尽头，自成一区，尽量减少干扰，便于隔离与管理。

2)负压隔离病房均按双人间设计，负压隔离病房施工，每间负压病房单独配置一个缓冲前室与卫生间，另包括相应的医护走廊、医生办公室、室、护士站、污洗消毒间等辅助用房，吊顶高度均为2.8m。

实验室建设【山西东胜科星实验室设备有限公司】

病区内各个房间均应设置洗手盆和感应龙头，方便医护人员与患者能及时有效地洗涤。负压病房的施工

负压病房施工质量关系到周围环境及医护人员的安全。保证工程质量的关键，是密闭性施工的控制。因此，在施工过程中特别要注意以下几方面：

1、施工前检查建筑物的墙、楼地面、顶面与相邻区域（普通区域）有否孔洞相通，并对所有孔洞进行严密封堵。对安装预留孔，负压隔离病房改造，在施工完成后，负压隔离病房设计，须用阻燃材料进行仔细封堵，宁夏负压隔离病房，保证不留任何孔隙，以免负压病房的空气与外界。

2、在医气阀门、配电箱、传递窗等设备安装完成后，要对设备四周与墙面之间的缝隙进行内外封堵，然后才可在外表进行密封胶处理。要注意自动门施工的封密性，封密胶条一定不能留缝隙。风管必须在干净的室内环境中加工，完成一段立即清洁内壁，并用薄膜封闭二端。在风管安装时，风管之间连接处要采用防火密封性良好的胶封闭四周接口。风管与墙面的间隙也必须用耐火材料先予封闭密实，再用密封胶封闭。所有的洞口与管道之间的接口都必须做密封处理。

宁夏负压隔离病房-东胜科星实验室工程-负压隔离病房设计由山西东胜科星实验室设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山西东胜科星实验室设备有限公司（www.dskxgs.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.sxsysjj.com）还是从事山西实验室家具定制，太原实验室家具厂家，山西实验室家具的厂家，欢迎来电咨询。