

空调拆装 快速上门维修 南山汇景豪苑格力空调拆装移机

产品名称	空调拆装 快速上门维修 南山汇景豪苑格力空调拆装移机
公司名称	深圳市鑫鹏盛制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区岗厦村东五坊31栋
联系电话	18171757097

产品详情

空调拆装

空调装机步骤:

- 1.室外机定位，机架安装时要注意水平。
- 2.室内机定位，室内机应注意往出水方向略有一点倾斜，如果倾斜方向相反，冷凝将会从室内机内漏到房间里。联接室内机间的管道和电缆。在联接室外机的低压管道和三通阀门时要注意，管接头的拼帽先不要拼紧，略松一点.在接好所有管道后，先将高压阀门打开一点点，等到有制冷液从低压管道拼帽螺丝外冒出来时，再将低压管的拼帽拼紧。
- 3.检查所有联接处都没有问题后，可将高、低压阀门全部开足，制冷液即进入到制冷循环系统中。开机运行，此时可用钳形表检查空调机总电源线上的电流。根据空调机铭牌上标定的额定电流来判断空调机运行是否正常。

空调拆装

空调安装注意事项

空调安装注意事项1、防止氟利昂泄露：空调安装之后的制冷效果受氟量的影响非常大，空调装完后得让安装人员在空调接口仔细检查，看有没有氟利昂泄露;

空调安装注意事项2、防止雨水倒灌：为了防止雨水倒灌入室内，空调的穿墙孔屋内一侧应该比屋外一侧高，安装完毕后，还得用油灰把穿墙孔的缝隙堵好;

空调安装注意事项3、防止室内漏水：空调制冷时会产生冷凝水，照理说冷凝水应该能直接排到室外

，但有时候安装不好冷凝水就排不出去。所以安装时可以往空调的接水盘里倒点水试验下排水性。

空调安装注意事项4、防止室外漏水：空调制热时会化霜为水，为防止室外漏水的情况发生，安装人员应为室外机安装出水嘴和出水管。

空调移机拆机的步骤

1. 空调回收制冷剂

无论是冬季，还是夏季空调移机，都必须把空调器中的制冷剂收集到室外机中去。拆机前应启动空调器，可用遥控器设定制冷状态，待压缩机运转5 - 10分钟，制冷状态正常后，用扳手拧下外机的液体管与气体管接口上的保帽，关闭高压管（细）的截止阀门，1分钟后管外表结露，立即关闭低压管（粗）截止阀门，同时迅速关机，拔下电源插头，用扳手拧紧保险帽，至此回收制冷剂工作完成。如果是冬季，宜先用温热的毛巾盖住室内机的温度传感器探头，然后控制冷状态设定开机）。也可采用空调室内机上的强制启动按钮开机，同时的观察室内、外机是否还有其他故障。避免空调移机后带来麻烦

2. 空调拆室内机

空调制冷剂回收后，空调拆装，可拆卸室内机。用扳手把室内机连接锁母拧开，用准备好的密封钠子旋好护住室内机连接接头的丝纹，防止在搬运中碰坏接头丝纹；再用十字起拆下控制线。同时应做标记，南山海印长城格力空调拆装移机，避免在安装时接错。如果信号线或电源线接错，会造成外机不运转，或机器不受控制。内机挂板一般固定的比较牢固，卸起来比较困难；卸完取下挂板，置于平面水泥地再轻轻拍平、校正。

3. 空调拆室外机

拆室外机应由专业制冷维修工在保证安全的情况下拆卸。拧开外机连接锁母后，应用准备好的密封钠子旋好护往外机连接接头的丝纹。再用扳手松开外机底脚的固定螺丝。拆卸后放下室外机时，南山汇景豪苑格力空调拆装移机，用绳索吊住，卸放的同时应注意平衡，宝能太古城空调拆装安装，避免振动、磕碰，并注意安全。应慢慢捋直室外空调器的接管，用准备好的四个堵头封住连接管的四个端口，防止空气中灰尘和水份进入。堵头上好，最后再用塑料袋扎好，盘好以便于搬运。

空调拆装-快速上门维修-南山汇景豪苑格力空调拆装移机由深圳市鑫鹏盛制冷设备有限公司提供。深圳市鑫鹏盛制冷设备有限公司（www.sz-ktwx.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！