

## 800g防渗土工布 人工湖防渗铺设

产品名称	800g防渗土工布 人工湖防渗铺设
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	8.20/平方
规格参数	断裂强度:14kn 伸长率:62% 宽幅:6m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

### 产品详情

山东800克防渗土工布报价，涤纶短纤防渗布价格为8元每平米，聚酯长丝防渗土工布价格为8.80元每平米。

防渗土工布的分类：依据复合形式分为一布一膜、两布一膜。

防渗土工布的生产工艺：一种是烘箱热压复合型工艺，在薄膜的一侧或两侧经过烘箱远红外加热，把土工布和土工膜经导辊压到一起形成。另一种是淋膜流延复合工艺，在两层土工布的中间将流延薄膜均匀涂层而复合在一起。

产品的特点：

土工布作为土工膜的保护层，使保护防渗层不受损坏。为减少紫外线照射，增加抗老化作用，同时具有强度高，延伸性能较好，变形模量大，耐酸碱、抗腐蚀，防渗性能好等。

防渗工程的施工细则：

在运输过程中，要避免受到物理的损坏。受严重磨损的不能在工程中使用。在工程现场，堆放于经平整不积水的地方，堆高不超过五卷的高度，并能看到卷的识别片。用不透明材料覆盖以防紫外线老化。在储存过程中，要保持标签的完整和资料的完整。

在施工现场，基面一定在按设计要求清理好，这是确保防渗效果的关键，特别是对尖石、树根等杂物要彻底清除干净，基面不允许有局部凹凸现象，清理好的基面要用夯锤或夯板夯紧，使之密实平整。靠防

渗土工布10cm厚的保护层土料一定要过筛，不允许有粒径大于6mm以上颗粒，否则易刺破土工布。

铺设时，一定要由上而上的铺设。膜与膜之间及膜与基面之间要压平贴紧，但不宜将膜拉得过紧，一般要略松一点，但不能在膜底留有气泡。因为防渗土工布比较薄且很轻，铺好以后，在未铺好保护层以前，极易被风吹动，所以一次铺膜面积不宜达大，边铺膜边盖保护层土料。回填保护层及砌筑块石护面时，一定要轻放，以免撞破土工布。

防渗土工布的接缝有热粘、胶粘、搭接等方法，土工膜铺设完成后，应尽量减少在膜面上行走、搬动工具等