

pe接三通 林基管业 黄山三通

产品名称	pe接三通 林基管业 黄山三通
公司名称	江西林基环保新科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厂址：江西省共青城全国青年创业基地
联系电话	13395512227

产品详情

PVC管件详细介绍

PVC管件详细介绍相信很多人对什么是PVC管件都不太了解，接下来就让小编给大家介绍一下什么是PVC管件。

PVC管是目前装修经常用的一种管材，在使用PVC管进行装修时，由于房屋结构的原因需要用到一些不同结构的管件来改变管道走向方便施工。

一、首先我们来看一看PVC管件有几种类型：

1、45°弯头

45°弯头为管件、管道连接件。用在主管道及分支管处。用以改变管道方向。一般日常所用的45°弯头基本上是pvc材质，pe接三通，因其质量较好，使用起来比较方便。

pvc45°弯头与管子连接的方式有：直接焊接(的方式)法兰连接、热熔连接、电熔连接、螺纹连接及承插式连接等。按照生产工艺可分为：焊接弯头、冲压弯头、推制弯头、铸造弯头等。

2、90°弯头

pvc材质的90°弯头是水暖安装中常用的一种连接用管件，用于管道拐弯处的连接，用来改变管道的方向。

其他名称：90°弯头、直角弯、爱而弯、冲压弯头、压制弯头、机制弯头、焊接弯头等。

用途：连接两根公称通径相同或者不同的管子，使管路作90°及各种度数的转弯。

3、顺水三通

顺水三通是排水管路中的一种管件，用于支管和干管的垂直连接。虽然是垂直连接，但支管进入干管的连接处不是垂直相交，而是用一小段圆弧顺水的流向进行连接，这样就使支管的水很顺畅的流向干管了。平常所使用的pvc顺水三通这一小段圆弧就是起到了顺水的作用。

4、四通

四通为管件、管道连接件。又叫管件四通或者四通管件，四通接头，用在主管道要分支管处。pvc四通有等径和异径之分，等径四通的接管端部均为相同的尺寸;异径的四通的主管接管尺寸相同，而支管的接管尺寸小于主管的接管尺寸。四通是用于管道分支处的一种管件。

5、管箍

通常水电工在使用的过程中也叫直接。

用途：管箍是用来连接两根管子的一段短管。pvc管箍也叫外接头。管箍因为其使用方便，广泛应用于民用建筑、工业、农业等领域。

塑料管道的几大分类

塑料水管采用高分子聚合物制造，具有重量轻，健康安全，水流阻力小，节能，节省金属，改善居住环境，使用寿命长，安全方便等特点。受到管道工程界的青睐。那有什么样的塑料水管？

1.硬质聚（PVC-U）供水管

（非铅盐稳定剂）

PVC是聚，PVC-U是指硬质聚。聚是一种对人体有害的塑料，因为它主要是在生产中添加的。只有一小部分铅盐生产用作供水的环保供水管。

材料应该是PVC-U化合物。配混应以PVC树脂为基础，并应添加满足本部分要求所需的生产所需的添加剂。所有添加剂应均匀分散。铅盐稳定剂不应用于饮用水管道。

外观：

管道内外均光滑，没有明显的划痕或凹陷。管的端面是平的并且垂直于轴线。

特征：

- 1) 具有高硬度，刚度和允许应力。
- 2) 抗老化能力强，经久耐用，寿命长达50年。
- 3) 耐腐蚀，价格低廉，易粘接，pe三通规格，自熄。
- 4) 可回收，易于安装和密封。
- 5) 不耐冲击，耐久性差，接头粘接技术高，固化时间长。

二，PVC-U管用于排水

PVC-U管以卫生级聚（PVC）树脂为主要原料，通过塑料挤出机挤出成型和注塑机注塑成型，加入适量的稳定剂，润滑剂，填充剂，着色剂等，通过冷却，固化，成型，检验，包装等工序，完成管材和管件的生产。它是建筑给水和排水的理想材料。

特征：

- 1) 优异的理化性能，耐化学性，高冲击强度，低流体阻力，比同等直径的铸铁管流量高30%，抗老化，使用寿命长，使用寿命不低于50年，适用于建筑给排水材料。
- 2) 轻便耐用，易于安装，有力地加快了项目进度。
- 3) 节省施工成本，与相同规格的铸铁管相比，可大大降低施工成本。

3.用于埋地排水的PVC-U双壁波纹管

PVC排水管道工艺流程及施工准备

一、PVC排水管道工艺流程施工准备 基层处理 洞口剔毛(剔成“V”型) 预留洞口模板封堵 基层界面处理 次混凝土浇筑、插捣 第二次混凝土浇筑、插捣 质量验收标准 养护 模板拆除。二、PVC排水管道施工准备1、PVC排水管道材料要求;(1)、水泥:用32.5级普通硅酸盐水泥。

2、洞口剔毛(“V”型):(见附图);

(3)、石子：采用碎石或卵石，粒径5~20mm，含泥量不大于2%。

(4)、：具有出厂合格证和检测报告。2、PVC排水管道辅助工具;木高凳、三层板、专用卡具、圆钢插捣棒、橡皮锤、铁抹子、毛刷子、扫帚、胶桶、铁锹。三、PVC排水管道操作工艺1、基层处理：清除排水管预留洞及四周基层(500mm范围以内的楼面)的灰尘、木渣、砼渣、砖渣等建筑垃圾。2、洞口剔毛(剔成“V”型)：为保证洞口砼浇筑质量，先把洞口周边上口必须剔成“V”型，并且凿成毛面。3、预留洞口模板封堵：(1)、根据管径的大小选用合适的专用卡具，卡具内面与PVC排水管间先垫10mm_20mm厚橡胶皮垫，再用卡具卡住橡胶皮垫、排水管一并卡牢固。并把事先准备好的三层板模板进行安装好，黄山三通，接缝要平整、严实、可靠。

(2)、校正模板，卡具与砼天棚接触面位置无误后，再把卡具紧牢固，方可进行下道工序。4、基层界面处理：基层清理干净后，提前对基层进行充分润湿，刷素水泥浆，对界面进行均匀涂刷。5、初次现浇混凝土、插捣：选用C25细石砼混凝土浇筑、插捣，按砂浆配合比开展拌和后开展混凝土浇筑。一般按100mm厚现浇板计算，次浇筑厚度为40mm~50mm。手持插棒插捣，使洞口周边挤浆结合密实。

pe接三通-林基管业-黄山三通由江西林基环保新科技有限公司提供。pe接三通-林基管业-黄山三通是江西林基环保新科技有限公司（www.linji-ah.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡经理。