

# 塑料防风抑尘网 鄂尔多斯防风抑尘网 安平光照丝网

产品名称	塑料防风抑尘网 鄂尔多斯防风抑尘网 安平光照丝网
公司名称	安平县光照丝网制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县东黄城镇南侯疃村村东1000米处
联系电话	13931806071

## 产品详情

框架梁安装工艺（1）钢梁安装采用两点吊。（2）钢梁吊装宜采用专用卡具，而且必须保证钢梁在起吊后为水平状态。（3）一节柱一般有2层、3层或4层梁，原则上横向构件由上向下逐件安装，由于上部和周边都处于自由状态，易于安装且保证质量。一般在钢结构安装实际操作中，工地防风抑尘网，同一列柱的钢梁从中间跨开始对称地向两端扩展安装，塑料防风抑尘网，同一跨钢梁，先安装上层梁再安装中下层梁。（4）在安装柱与柱之间的主梁时，会把柱与柱之间的撑开或缩小。测量必须跟踪校正，预留偏差值，防风抑尘网安装方案，留出节点焊接收缩量，这时柱子产生的内力，焊接完毕焊缝收缩后也就消失。

起吊方法1) 多层与高层钢结构工程中，钢柱一般采用单机起吊，对于特殊或超重的构件，也可采取双机抬吊，双机抬吊应注意的事项： 尽量选用同类型起重机； 根据起重机能力，对起吊点进行荷载分配； 各起重机的荷载不宜超过其相应起重能力的80%； 在操作过程中，要互相配合，动作协调，如采用铁扁担起吊，尽量使铁扁担持平衡，倾斜角度小，以防一台起重机失重而使另一台起重机超载，造成安全事故； 信号指挥，分指挥必须听从总指挥。2) 起吊时钢柱必须垂直，尽量做到回转扶直，根部不拖。起吊回转过程中应注意避免同其他已吊好的构件相碰撞，吊索应有一定的有效高度。

如有微小偏差，再重复上述过程，洛阳防风抑尘网，直至无误，将上螺母拧紧。地脚螺栓上螺母一般用双螺母，可在螺母拧紧后，将螺母与螺杆焊实。4) 柱顶标高调整和其他节框架钢柱高控制柱顶标高调整和其他节框架钢柱高控制可以用两种方法：一是按相对标高安装，另一种按设计标高安装，通常按相对标高安装。钢柱吊装就位后，用大六角高强度螺栓固定连接（经摩擦面处理）上下耳板，不加紧，通过起重机起吊，撬棍微调柱间间隙。

塑料防风抑尘网-鄂尔多斯防风抑尘网-安平光照丝网(查看)由安平县光照丝网制造有限公司提供。安平县光照丝网制造有限公司 ( user.tz1288.com ) 是从事“爬架网，建筑爬架网，防风抑尘网网，防风网，挡风墙”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！  
联系人：任经理。