

# 装配式楼梯钢模板生产在线咨询

产品名称	装配式楼梯钢模板生产在线咨询
公司名称	北京北铝天星金属结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区张家湾镇张辛庄村煤炭公司院内
联系电话	13810378150

## 产品详情

### 钢模板的安装方法？

北铝天星专业生产、销售钢模板，以下信息由北铝天星为您提供。

1.大模板先入阴角模、内模，装配式楼梯钢模板生产，后入外模、大模板。分房间进行，直至模板全部吊装就位。当模板无支腿时，用模板专用卡具将模板与墙体钢筋牢固地连接在一起，防止倾倒，然后摘钩。大模板支腿支点应设在坚固可靠处，杜绝模板发生位移，不得与脚手架拉结。

#### 2、大模板阴角模安装

阴角模与大模板采用企口连接方式，大模板板面与阴角模板面保持平齐，且留有2mm安装间隙。阴角模与大模板采用钩栓、压槽固定，防止出现错台现象。

### 钢模板对加工人员要求有哪些？

1、钢模板加工过程各工位的操作人、必须按钢模板加工工艺和施工图纸的用材型号规格及尺寸要求加工。

2、加工过程对于施工不清楚的部位应立即停止下道工序加工，必须及时向工作现场的技术人员咨询明确后方可进行下道工序工作。

3、钢模板加工过程的重要和关键部位、工序、工位和钢模板受力部位的焊接必须责任到个人，对于经常出现质量问题的工序和部位在加工过程必须采取必要防范措施、以防止出现不必要的质量返工。

4、在钢模板加工工作过程中、各工位的操作人员应注意施工人员、加工机具和以加工好的半成品成品及配件得意外损坏，作到安全防范于事前。

以上内容由北铝天星为您提供，希望对同行业的朋友有所帮助！

## 钢模板是什么？

以下是北铝天星为您一起分享的内容，北铝天星专业生产钢模板，欢迎新老客户莅临。

钢模板又称(免拆模板网)可替代木模板，显著地减少了通常与木材、胶合板、或钢板等传统封模板对混凝土压力中的孔隙水压力及气泡的排除;钢模板(免拆模板网)结构混凝土浇注成形后，形成了一个理想的粗糙界面。不需要进行粗琢作业可以进入下一道工序施工。

既可以在安装钢筋之前放置，也可以在安装钢筋之后放置。如果是在安装钢筋之前放置，放置安装方便简易;可以对混凝土的浇注过程进行可视化监控，从而降低出现孔隙和蜂窝状结构等现象的风险。

如果一次大型的混凝土浇注因故中断或延迟，此时快易收口网是一种理想的选择材料，它作为一种备用品可以形成应急封端所要求的任何形状。施工可以很快地恢复，不需要对临时的封端进行拆模工作。因为使用快易收口网可以很快地构筑未列入计划的封端，作为一种应急措施。客户可以在开始进行大型浇注之前在工地上准备一些可以买到的快易收口网，带混凝土的快易收口网为日后的浇注创造了理想的胶结表面。

与钢筋保护一样，很容易对快易收口网提供适当的保护，包括使用木材或塑料条，用钢丝绑在钢筋上或直接被固定到拱腹或面材上。

装配式楼梯钢模板生产在线咨询由北京北铝天星金属结构有限公司提供。装配式楼梯钢模板生产在线咨询是北京北铝天星金属结构有限公司（[www.beilvtianxing.com](http://www.beilvtianxing.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑总。同时本公司（[www.huanbao999.cn](http://www.huanbao999.cn)）还是从事环保设备，环保设备加工，环保设备生产的厂家，欢迎来电咨询。