

预制构件模板制作规格尺寸

产品名称	预制构件模板制作规格尺寸
公司名称	北京北铝天星金属结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区张家湾镇张辛庄村煤炭公司院内
联系电话	13810378150

产品详情

钢模板的作业条件：

1、模板设计：根据工程结构型式和特点及现场施工条件，对模板进行设计，确定模板平面布置，纵横龙骨规格、数量、排列尺寸，柱箍选用的型式及间距，梁板支撑间距，模板组装形式（就位组装或预制拼装），连接节点大样。验算模板和支撑的强度、刚度及稳定性。绘制全套模板设计图（模板平面图、分块图、组装图、节点大样图、零件加工图）。模板数量应在模板设计时按流水段划分，进行综合研究，确定模板的合理配制数量。

2、预制拼装：

3、拼装场地应夯实平整，条件许可时应设拼装操作平台。

4、按模板设计图进行拼装，相邻两块板的每个孔都要用U形卡卡紧，龙骨用钩头螺栓外垫碟形扣件与平板边肋孔卡紧。

5、柱子、剪力墙模板在拼装时，应预留清扫口或灌浆口。

6、模板拼装后进行编号，并涂刷脱模剂，分规格堆放。

7、放好轴线、模板边线、水平控制标高，模板底口应做水泥砂浆找平层，检查并校正，柱子用的地锚已预埋好。

8、柱子、墙钢筋绑扎完毕，水电管线及预埋件已安装，绑好钢筋保护层垫块，并办完隐检手续。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多钢模板的知识，欢迎拨打

图片上的热线联系我们。

钢模板如何安装施工控制线？

测量放线是建筑施工的前提，只有确保测量放线的准确，才能保证模板安装位置的准确。大模板施工控制线有门洞口边线、墙体边线、墙体大角折线、及上述边线的50控制线。为了控制外墙大阳角顺直，除采用内控法之外，还需要提前用经纬仪将外墙轴线及时投测到操作层下的混凝土墙体上，在安装外大角模板时，用线坠下层墙体轴线控制线吊垂直（2mm误差未合格）。墙柱边线200mm范围内顶板混凝土收面时，要压光找平。

北铝天星——专业生产、销售钢模板，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，预制构件模板制作，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

钢模板施工准备

以下是北铝天星为您一起分享的内容，北铝天星专业生产钢模板，欢迎新老客户莅临。

- 1、材料与主要机具：
- 2、定型组合钢模板：长度为600、750、900、1200、1500mm；宽度为100、150、200、250、300mm。
- 3、定型钢角模：阴阳角模、连接角模。
- 4、连接件：U形卡、L形插销、3形扣件、碟形扣件、对拉螺栓、钩头螺栓、紧固螺栓等。
- 5、支承件：柱箍、定型空腹钢楞、钢管支柱、钢斜撑、钢桁架、木材等。
- 6、钢模板及配件应严格检查，不合格的不得使用。经修理后的模板也应符合质量标准的要求。
- 7、隔离剂：不宜用废机油。
- 8、斧子、锯、扳手、打眼电钻、线坠、靠尺板、方尺、铁水平、撬棍等。

预制构件模板制作规格尺寸由北京北铝天星金属结构有限公司提供。北京北铝天星金属结构有限公司（www.beilvtianxing.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。北京北铝天星——您可信赖的朋友，公司地址：北京市通州区张家湾镇张辛庄村煤炭公司院内，联系人：郑总。同时本公司（www.laser365.cn）还是从事激光切割，激光切割加工，火焰切割的厂家，欢迎来电咨询。

