

# 非标自动化生产线公司 锐诚点胶机 泰安自动化生产线公司

产品名称	非标自动化生产线公司 锐诚点胶机 泰安自动化生产线公司
公司名称	威海锐诚自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东威海高区天津路190-5号
联系电话	13173307691

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：威海锐诚自动化设备有限公司

山东非标设备生产厂家山东非标设备厂家山东非标设备供应商

非标自动化设备设计制造步骤是怎样的

一、确定开发项目、了解客户需求包括产品品质要求，设备生产效率要求，设备工作环境

二、分析产品

1.了解产品生产工艺，产品各方面尺寸要求及来料情况

2.与客户沟通产品生产过程中的注意事项，非标自动化生产线公司，设备使用地点的技术参数

三、拟定方案

工程人员讨论、分析作出设备方案，方案包括：设备示意图（整体示意图，局部示意图），各部分机构简介，动作说明，设备技术参数

四、方案审核

由工程人员组成审核组，非标自动化生产线公司，对方案进行审核，审核内容包括：设备可行性评估，

设备成本评估，设备生产效率的评估，各部分结构可行性评估

## 五、方案整改

对方案审核中讨论出的问题进行整改。

## 六、客户确定设计方案

设计方案交由客户，客户根据需求，泰安自动化生产线公司，对方案进行最后确定。

## 七、设计开发

由工程部安排工程师进行机构设计，作出机器装配图、零件图（零件标注按国家标准）

选出执行元器件、电控配件并列加工零件清单和标准件请购单，动作说明书。

## 八、机构审核

由工程人员组成审核组，对所设计出的图纸进行审核，

## 九、零件加工及标准件采购

## 十、加工零件及标准件检验入库

## 十一、机器组装

## 十二、机器调试

## 十三、包装出货

山东灯条焊锡机山东灯条焊锡机生产厂家山东灯条焊锡机供应商

非标自动化设备验收需要检查哪些项目

客户一般验收需要确认机器能否正常使用、能否稳定的持续工作、设备的危险程度高不高，及有没有防护设备、机械效率高不高等等

应要求非标自动化设备的设计方按照用户提出的要求制定验收项目和验收标准。若是机电设备可以参照机电设备验收标准（国家标准）。其他设备可以参照其他行业设备标准。

## 一、机械部分

油漆验收：

光洁度；厚度；色差

加工部分验收：焊接部分 外表面尺寸是否合格，是否存在咬边、气孔、裂纹、烧穿、焊瘤、弧坑现象

## 尺寸部分

常规检查、装配检查、验收

## 二、电气部分

非标自动化设备需要达到的技术要求：

- 1、操作面板
- 2、控制柜。
- 3、外围布线
- 4、驱动部分
- 5、外部电气模块
- 6、电源部分
- 7、空气设备

以上就是威海锐诚非标自动化设备厂家为大家介绍的有关非标自动化设备验收需要检查哪些项目的分析，希望可以给大家提供参考。我们在进行非标自动化设备的验收时，要进行仔细验收，这样才能更好的减少后面工作的麻烦。

UV紫外线光固机适用于微型扬声器|电声行业|扬声器喇叭、受话器、耳机、耳塞、光电、光纤、微电子装配粘合|IC保护密封|集成电路芯片|玻璃板晶片|引线粘接|裸片密封|电子材料组装|UV固化胶粘接|表面涂覆|以及包封材料|光学胶粘接|补强用胶粘剂|等UV光固化。

UV固化机的类型：不同大小的被固化的物品需用不同大小的固化机。有手提样式，非标自动化生产线公司，桌面箱体样式，工业生产用可悬挂样式，以及大型物品需要的大型固化机。如所需固化的为电子电路板等小件物品，可选择手提式，桌面箱体式。若所固化应用为印刷，或木材表面涂装等，就需要用到大型高功率UV光固化机，因为其对速度和固化面积，以及机器功率的要求，普通的小型固化机并不适用。还有一种桌面型的传送带UV固化设备。为大批量生产或试验室设计。该传送带系统带有安静变速马达，UV机在不同负载下，速度调节驱动器保持传送带的速度均匀一致。UV机设备配置有一个高强度光源，灯箱系统可以移开，固定到其它流水线使用，增加设备的灵活性。传送带到灯泡高度可以调节，适用不同大小元件的固化。

非标自动化生产线公司-锐诚点胶机-泰安自动化生产线公司由威海锐诚自动化设备有限公司提供。非标自动化生产线公司-锐诚点胶机-泰安自动化生产线公司是威海锐诚自动化设备有限公司（[www.whrczdh.com](http://www.whrczdh.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。同时本公司（[www.whluosiji.com](http://www.whluosiji.com)）还是从事自动锁螺丝机，三轴自动锁螺丝机，坐标式自动锁螺丝机的厂家，欢迎来电咨询。