

冷库 天津速冻冷库 冰城恒业

产品名称	冷库 天津速冻冷库 冰城恒业
公司名称	天津冰城恒业制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区金钟公路3699号D17-201
联系电话	13752181981

产品详情

冷库不制冷两个常见的问题

冷库不制冷两个常见的问题

一、蒸发器中存在较多的空气或冷冻油，传热效果下降

一旦蒸发器传热管内表面附上了较多的冷冻油，其换热系数将会减小，同样，若传热管中存在较多的空气，蒸发器的换热面积减小，其传热效率也会明显下降，库房温度下降速度就随之减缓。因此，在日常运行维护中，应注意及时清除蒸发器传热管内表面油污和排出蒸发器内的空气，以提高蒸发器传热效率。

二、节流阀调节不当或堵塞，制冷剂流量过大或过小

节流阀调节不当或堵塞，会直接影响到进入蒸发器的制冷剂流量。当节流阀开启度过大时，制冷剂流量偏大冷库维修，蒸发压力和蒸发温度也随之升高，库房温度下降速度将减缓；同时，当节流阀开启度过小或堵塞时，制冷剂流量也减小，系统的制冷量也随之减小，库房温度下降速度同样将减缓。一般可通过观察蒸发压力、蒸发温度及吸气管的结霜情况来判断节流阀制冷剂流量是否合适。节流阀堵塞是影响制冷剂流量的重要因素，引起节流阀堵塞的主要原因是冰堵和脏堵。冰堵是由于干燥器的干燥效果不佳，制冷剂中含有水分，流经节流阀时，温度降至0 以下，制冷剂中的水分结成冰而堵塞节流阀孔；脏堵是由于节流阀进口过滤网上积聚了较多的脏物，天津速冻冷库，制冷剂流通不畅，形成堵塞。

冷库安装应考虑的综合因素有哪些?

冷库安装应考虑的综合因素有哪些？

1、冷库安装在通风良好，湿度低的地方安装结束后，有时在混凝土基座干透前会出现结露。在梅雨季节等湿度异常高的时候，天津中央厨房冷库，库板的接缝会出现结露，冷库，很小的情况下，整修库板也会出现结露，这些都是暂时的现象，必要的时候要进行擦拭。

2、安装在强度大，平稳的地方组合式冷库的安装需要一个水平的混凝土基座。基座出现基础倾斜，凹凸的时候，必须要将基座修复平整。

冷库保养

一、冷库安装完毕或长期停用后再次使用，降温的速度要合理:每天控制在8-10 为宜，天津大型土建冷库，在0 时应保持一段时间。

二、冷库库板保养，注意使用中应注意硬物对库体的碰撞和刮划。因为会造成库板的凹陷和锈蚀，严重的会使库体局部保温性能降低。

三、冷库密封部位保养，由于装配式冷库是由若干块保温板拼而成，因此板之间存在一定的缝隙，施工中这些缝隙会用密封胶密封，防止空气和水分进入。所以在使用中对一些密封失效的部位及时修补。

四、冷库地面保养，一般小型装配式冷库的地面使用保温板，使用冷库时应防止地面存有大量的冰和水，如果有冰，清理时切不可使用硬物敲打，损坏地面。

冷库-天津速冻冷库-冰城恒业(诚信商家)由天津冰城恒业制冷设备有限公司提供。天津冰城恒业制冷设备有限公司(www.tjbchyzl.com)在换热、制冷空调设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，冰城恒业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：穆总。