

# 安康塑胶跑道施工 塑胶跑道施工 兴阳体育

产品名称	安康塑胶跑道施工 塑胶跑道施工 兴阳体育
公司名称	陕西兴阳体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区太华路西部建材城
联系电话	15156779588

## 产品详情

甲二异。这既是毒性物质，也是我国95%以上聚氨酯跑道用料的两种主要成分之一，有强烈刺激性气味。在聚氨酯跑道的生产和使用过程中都有可能游离挥发到空气中成为伤害健康的主要风险源之一。这种物质的挥发释放具有很强的规律性，其浓度在蒸发阶段较短时间内极速上升至值，安康塑胶跑道施工，然后迅速衰减，进入相对缓慢的衰减过程，后趋于一个稳定值。温度升高，湿度增大，空气变换率增大，陕西塑胶跑道施工，甲二异酯的释放率增大，浓度衰减快。施工规程要求跑道施工气温在15 以上，考虑到工期对教学的影响，跑道施工一般会安排在暑假期间，塑胶跑道施工，如果严格按照规程，施工后有足够的时间留给有害物质挥发，可以很大程度降低伤害风险。

### 7.2 合成材料面层原料样品

7.2.1 应对每次进场的原料取样，同一批次同一规格原料取一组样品。非固体原料每组取样量不少于250 mL，多组分非固体原料按配比取样，配比的组分取样量应不少于 50 mL。预制型面层和人造草面层样品规格不小于 300 mm × 400 mm × 实际厚度，渭南塑胶跑道施工，其他固体原料每组取样量不少于 500 g。

7.2.2 非固体原料在充分搅拌均匀后装入洁净干燥的玻璃瓶或其他不会导致化学污染的容器中密封保存，多组分非固体原料应将各组分单独取样包装。固体原料取样后装入聚乙烯或聚四氟乙烯袋密封保存。

有害物质限量及气味检测用样品应在合成材料面层铺装完成后 14 d ~ 28 d 内直接从运动场地上挖取 1 块样品。铺装后现场挖取的预制型面层样品按合成材料面层成品的要求进行检验；铺装后现场挖取的人造草面层样品中的填充颗粒按合成材料面层固体原料的要求进行检验，去除填充颗粒后的人造草面层按合成材料面层成品的要求进行检验。有害物质限量及气味检测用样品应在合成材料面层铺装完成后 14 d ~ 28 d 内直接从运动场地上挖取 1 块样品。铺装后现场挖取的预制型面层样品按合成材料面层成品的要

求进行检验；铺装后现场挖取的人造草面层样品中的填充颗粒按合成材料面层固体原料的要求进行检验，去除填充颗粒后的人造草面层按合成材料面层成品的要求进行检验。

安康塑胶跑道施工-塑胶跑道施工-兴阳体育(查看)由陕西兴阳体育设施有限公司提供。陕西兴阳体育设施有限公司(www.ssxx8888.com)为客户提供“塑胶跑道施工,塑胶球场施工,环氧地坪漆施工,人造草坪供应”等业务，公司拥有“兴阳体育”等品牌。专注于建筑用涂料等行业，在陕西西安有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：郝经理。