

河北预制楼梯模板 北铝天星有限公司 预制楼梯模板厂家

产品名称	河北预制楼梯模板 北铝天星有限公司 预制楼梯模板厂家
公司名称	北京北铝天星金属结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区张家湾镇张辛庄村煤炭公司院内
联系电话	13810378150

产品详情

钢模板使用过程中成品保护：

- 1.大模板拆除时，预制楼梯模板厂家，其混凝土强度应能保证其表面及棱角不因拆模而受损坏，禁止用大锤砸，禁止用撬杠撬动大模板上口，防止损坏模板。
- 2.大模板吊装时，应注意防止碰撞已浇筑的墙体。
- 3.拆模后，对墙体混凝土浇水养护。冬施期间大模板应采取保温措施。
- 4.运送模板附件时，河北预制楼梯模板，应注意码放整齐，避免相互发生碰撞。保证模板附件的重要连接部位不受破坏，确保产品质量，小型模板附件应装箱、装袋或捆扎运输。
- 5.墙体混凝土浇筑完成后，应立即对板面及模板龙骨背楞处粘附的混凝土进行清理。脱模后再对板面水泥浆、支撑架螺栓、穿墙螺栓、上口卡具等进行清理保养。

想要了解更多北铝天星的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

钢模板的作业条件：

- 1、模板设计：根据工程结构型式和特点及现场施工条件，对模板进行设计，确定模板平面布置，纵横龙骨规格、数量、排列尺寸，柱箍选用的型式及间距，梁板支撑间距，模板组装形式（就位组装或预制拼装），连接节点大样。验算模板和支撑的强度、刚度及稳定性。绘制全套模板设计图（模板平面图、分块图、组装图、节点大样图、零件加工图）。模板数量应在模板设计时按流水段划分，进行综合研究，

确定模板的合理配制数量。

2、 预制拼装：

3、 拼装场地应夯实平整，预制楼梯模板设计，条件许可时应设拼装操作平台。

4、 按模板设计图进行拼装，相邻两块板的每个孔都要用U形卡卡紧，龙骨用钩头螺栓外垫碟形扣件与平板边肋孔卡紧。

5、 柱子、剪力墙模板在拼装时，应预留清扫口或灌浆口。

6、 模板拼装后进行编号，并涂刷脱模剂，分规格堆放。

7、 放好轴线、模板边线、水平控制标高，模板底口应做水泥砂浆找平层，检查并校正，柱子用的地锚已预埋好。

8、 柱子、墙钢筋绑扎完毕，水电管线及预埋件已安装，绑好钢筋保护层垫块，并办完隐检手续。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多钢模板的知识，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

钢模板基本信息？

钢模板又称(免拆模板网)可替代木模板，显著地减少了通常与木材、胶合板、或钢板等传统封模板对混凝土压力中的孔隙水压力及气泡的排除;钢模板(免拆模板网)结构混凝土浇注成形后，形成了形成了。

北铝天星本着多年钢模板行业经验，专注钢模板研发定制与生产，先进的钢模板生产设备和技术，建立了严格的产品生产体系，想要更多的了解，欢迎咨询图片上的热线电话！！

河北预制楼梯模板-北铝天星有限公司-预制楼梯模板厂家由北京北铝天星金属结构有限公司提供。河北预制楼梯模板-北铝天星有限公司-预制楼梯模板厂家是北京北铝天星金属结构有限公司（www.beilvtianxing.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑总。同时本公司（www.huanbao999.cn）还是从事环保设备，环保设备加工，环保设备生产的厂家，欢迎来电咨询。