

天津通风工程出售 天津通风工程 金中基暖通

产品名称	天津通风工程出售 天津通风工程 金中基暖通
公司名称	天津市金中基暖通净化设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国天津市天津市西青区中北工业园北园外环实业园区19号
联系电话	13312103168

产品详情

通风工程安装包含送风、排风、除尘、气力输送以及防、排烟系统工程的安装

通风工程安装包含送风、排风、除尘、气力输送以及防、排烟系统工程的安装，比较复杂。并且使用时会受到周围环境和天气的影响对工程部件造成腐蚀等问题，那么怎么做好通风工程安装时的防腐措施呢，天津通风工程供应商，一起来了解一下吧。1、施工场所的管件均要保持清洁、干燥、无尘。在大风、大雾、雨天时，不得进行室外油漆，操作时环境温度不得低于5 相对湿度不得大于百分之八十，并不得在强烈阳光直射下进行油漆。2、涂刷油漆应使表面漆膜均匀、光滑，颜色一致，附着牢固，不得有堆积、漏涂、、气泡、脱层、掺杂及漏色透锈等缺陷。3、支、吊、托架的防腐处理应与风管相一致，油漆颜色符合设计要求。

厂房通风降温常见误区如下

通风降温常见误区如下：1、观念上排斥：很多企业觉得厂房通风降温是小问题，热了弄把电风扇凑合凑合，实在不行，装个空调就搞定，不需要考虑整体规划；其实这个是很大的问题，二十一世纪的人类对健康的生存环境要求越来越高，如果厂房通风降温问题不重视，轻则，多化很多冤枉钱，重复建设，重则，招聘不到人才，天津通风工程厂家，留不住员工，直接导致员工劳动强度大，影响产品质量，劳动效率降低，客户订单丢失，甚至职业病危害员工健康。2、不愿意花钱：很多企业老板一听说要搞厂房通风降温工程或购买设备设施，觉得这是花钱的事情，企业资金有限，先把钱用在购买设备，原材料等上面，等有闲钱在考虑，其实这这也是一个很大的误区，做企业该花的钱一定要花，员工是企业的资源，员工工作环境好了，才能安居乐业，才能给企业创造更大的贡献，不然机器

买回来，员工不愿意开，原材料买回来，员工把产品质量做坏，天津通风工程出售，会导致我们反而赔更多的钱，天津通风工程，今天省了。

酒店通风工程安装比较复杂，为了保证其安装质量的可靠性，下面为大家介绍一下酒店通风工程管道的安装工艺，希望对大家有所帮助。一、首先施工现场确定标高：按照设计图纸并参考土建基准确定风管的标高位置放线。因风管基本上有无交错重叠现象，土建在施工时有无变更（如梁、柱尺寸变化），风管按图安装在无困难等，以便制定安装方案。另外，因为在高空及夹层中组对安装风管比较困难，所以风管应尽量预先在地面组对好一定长度后再安装在实际位置上。二、支、托、吊架制作与安装：标高确定以后，按照通风工程风管系统所在的空间位置，确定风管支、托、吊架形式。相同系统、同一规格的每排风管的支、托、吊架的形式应一致，其尺寸应按风管距墙、柱或楼板的实际距离确定。支架的悬臂、吊架的横担采用角钢或槽钢制成；吊架采用圆钢；扁钢用于制作抱箍。吊杆所用圆钢应根据风管安装高度截取。套丝段不宜过长，丝扣末端不应超出托盘至低点。风管支、托、吊架制作完毕后，应进行除锈，刷一遍防锈漆。风管的吊点应根据吊架的形式设置，有预埋件法、膨胀螺栓法、法等。三、风管穿越屋面或墙面的作法：风管在穿越屋面和强处应有防雨防漏措施，防雨罩应设置在建筑结构预制的井圈外侧，使雨水不能沿壁面渗漏到室内。风管上的法兰需涂防锈漆。一般情况下，超出屋面1.5m的风管设一层拉索固定，超出3~8m需设两层拉索，每层应不少于3根，拉索采用镀锌铁丝或钢丝绳，以防止被风吹倒。穿过屋面的风管一定要严密不漏雨水。

天津通风工程出售-天津通风工程-金中基暖通(查看)由天津市金中基暖通净化设备有限公司提供。天津市金中基暖通净化设备有限公司（www.tjjzjnt.cn）是天津 天津市,风机、排风设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在金中基暖通领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创金中基暖通更加美好的未来。