

# 抗浮式地理消防水箱安装全部流程

产品名称	抗浮式地理消防水箱安装全部流程
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	55000.00/台
规格参数	品牌:盐城思源 型号:图纸XBZ-M-II 尺寸:29*7*3
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

## 产品详情

盐城思源给排水设备有限公司生产的抗浮式地理消防水箱全部采用镀锌钢板，箱体强度高，使用寿命长，且具有良好的耐腐蚀性能。水箱内部设有自动排水系统，能够有效防止水箱内部积水，确保水箱的正常运行。此外，水箱还配备了多种保护装置，如水位报警、超温报警等，能够及时提醒用户进行维护，确保水箱的安全使用。

在安装前，需要准备相应的材料，如40热镀锌钢管、螺栓、螺母等。同时，还需要对施工人员进行培训，确保他们了解水箱的结构和安装要求。在安装过程中，应严格按照设计要求进行施工，确保水箱的稳固性和密封性。安装完成后，应进行验收，确保水箱符合相关标准和要求。

### 安装流程一：安装前期准备

- 1、在安装前需要检查所备材料是否齐全
- 2、在安装前需查看所施工的基础是否符合安装条件
- 3、其他需注意的事项

### 安装流程二、安装中期施工

- 1、在安装时拉筋、站柱等必须按消防要求使用选用40热镀锌钢管，横竖距离1米顺次衔接。
- 2、水箱中的泵房设置检修孔是人孔还是带滑轨的检修孔，其通风帽是不是24小时无动力通风。

### 4、其它

### 安装流程三、安装后期验收

- 1、甲方观查水箱外部有无腐蚀等外观问题
- 2、水箱安装到一定程度后注水24小时，看箱体无漏水现象属于合格的
- 3、盐城思源提供所需的消防验收的成套资质、合格证、CCCF等资料。

以上就是小编为大家提供的关于地理式箱泵一体化的全部安装流程，希望对您有所帮助。

