

# 柳州市钢结构厂房质量检测办理正规单位

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 柳州市钢结构厂房质量检测办理正规单位  |
| 公司名称 | 深圳中正建筑技术有限公司销售市场部   |
| 价格   | 2.00/平米   |
| 规格参数 | 头条新闻:【厂房检测全国认可单位】<br>天天新闻:【厂房检测全国认可单位】<br>晚间新闻:【厂房检测全国认可单位】 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号三楼                                     |
| 联系电话 | 13688839610   |

## 产品详情

柳州市钢结构厂房质量检测办理正规单位/新闻中心

验收时应提供的钢结构工程施工质量资料：

- (1) 钢材、钢铸件的出厂质量合格证明文件及需抽样复验的应有复验报告，重要钢结构焊接材料的出厂质量证明书和抽样复验报告；
- (2) 焊工合格证书；考试合格项目及施焊认可范围；
- (3) 设计要求全焊透的一、二级焊缝超声波、射线探伤检测报告；焊接球节点网架焊缝、螺栓球节点网架焊缝及圆管T、K、Y形节点相关线焊缝的内部缺陷分级及探伤报告。
- (4) 制作和安装的高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验报告；
- (5) 钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差值检查记录表；
- (6) 钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后的挠度测量值检查记录表；
- (7) 钢结构用防腐和防火涂料产品质量证明书；
- (8) 钢结构拼装记录；
- (9) 钢结构施工图、竣工图和设计变更文件；
- (10) 隐蔽工程验收记录；
- (11) 钢结构的防腐及防火涂装检查记录；
- (12) 沉降观测记录及评价报告；

钢结构工程施工单位应作出书面的钢结构施工质量自检评价报告。报告中应对所施工房屋钢结构施工情况进行介绍，内容一般应主要有：工程设计变更、技术问题处理协议；工程定位、测量、放线；隐蔽工程验收，钢材进场验收；单层、多层及高层钢结构安装基础和支承面锚栓紧固及位置偏差；钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差；高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、钢网架用高强度螺栓、普通螺栓等紧固件的品种、规格、性能；高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验，需进行的螺栓实物小载荷试验检验，高强度螺栓连接副扭矩系数检验和复验；高强度螺栓紧固轴力（预拉力）复验；建筑结构安全等级为1级的和跨度 40m钢网架节点承载力试验；钢网架完成后的挠度值测量；钢结构焊接超声波或射线探伤检验，钢结构防腐、防火涂装情况；钢材及焊接材料品种、规格、性能质量情况；钢结构安装的平面、竖向、节点联结的施工质量情况，柱脚及网架支座检查情况，钢结构房屋沉降观测情况，提出质量自检评定结果。

