

公园运动场施工设计 找河南奥新 信阳公园运动场

产品名称	公园运动场施工设计 找河南奥新 信阳公园运动场
公司名称	河南省奥新体育场设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市大学南路绿地滨湖国际3区1号楼
联系电话	18530076612

产品详情

在羽毛球场施工中木地板施工的注意细节非常重要，具体有哪些？接下来我们的小编为说一下，公园运动场中木地板施工的注意细节！

一、木龙骨未做防潮处理：现在公园运动场通常选用松木板材锯刨而成的非干燥龙骨，提前30天左右固定于地面，地面和龙骨间也不铺设防潮层。到铺装地板时，不检查龙骨含水率就直接铺设。其实，这时龙骨的含水率通常在25%左右，而合格的木地板含水率一般在12%左右，体育木地板湿度差过大会使木地板快速吸潮。运动木地板以较为普遍的龙骨铺设法为例造成地板起拱并伴随漆面爆裂现象。

二、木龙骨用铁钉固定：施工中用打木楔加铁钉的固定方式，会造成因木楔与铁钉接触面过小而使握钉力不足，极易造成木龙骨松动，地板时就会出现响声。

三、拼装过松或过紧：木地板膨胀，收缩是随着环境温度，湿度的变化而变化的。因此，在制定木地板铺装方案时，应依据使用场所的环境温度，湿度的高低来合理安排木地板的拼装松紧度。假如过松，地板收缩就会出现较大的缝隙，过紧，地板膨胀时就会起拱。

【河南奥新体育】奥新公司是一家专业从事体育工程设施.球场施工、设计、销售的公司，我们会用真诚的态度，对待每一位有需要的客户！

硅pu球场施工对于塑胶跑道在不同的天气因素下施工，施工要做到随机应变，严格控制施工质量。接下来我们的小编来为大家讲一下怎么进行公园运动场的！

(1) 地面整修清洁处理地面，除尘除污，找平基层，打磨地面。

(2) 防水底油涂布确认底材已找平，并达含水率 8%可施工程度时，用刷子或滚筒施工型防水底漆（BSF0401），以使起到加强基础及同面层粘结的能力，起到防水加强及增强粘结的作用。

(3) 在粘结胶水未固化前将PU环保固化粘著胶混合环保黑色橡胶颗粒材料按比例搅拌均匀后，倒在地面上，用齿状PU耙镟开，用专用摊铺机按设计厚度机械整平压实，以控制用量和厚度;不平处继续找平。

(4) 表面颗粒喷涂将PU面漆混合EPDM橡胶颗粒。

(5) 划线用BSJX0451白色面漆，依设计尺寸喷涂体育线，线宽一致，色泽均匀，无虚边出现。

【河南奥新体育】已经成功完成殊多备受好评的重大项目工程。欢迎来电咨询！感谢您的支持！如有需要欢迎来电咨询！我们会用真诚的态度，对待每一位有需要的客户！

塑胶跑道美观耐用，若能够经常维护保养，将会大大延长其使用寿命。接下来我们来说一下日常使用维护中应注意以下几点：

1、公园运动场后，需要保养7 - 10天后才能使用。

2、公园运动场在具备一定排水设施的条件下，适应全天候使用，塑胶跑道作为运动员训练、比赛和及健身锻炼之用，不适作其它用途；

3、胶跑道应避免有害物质的污染和剧烈的机械冲击与摩擦，跑道上不准车辆行驶、堆压重物 and 锋利物品等。运动员必须穿专门的运动鞋或球鞋。跳鞋不可超过12毫米，若运动鞋带有较长的钉子时，运动鞋钉子长度不可超过9毫米。

4、应特别注意保护公园运动场的边缘，不要任意掀动。如果有发现道牙损坏、起泡现象时应该及时通知施工单位进行修补，以免更严重的损坏发生。

【河南奥新体育】欢迎新老客户前来咨询！我们会用真诚的态度，对待每一位有需要的客户！欢迎来电咨询！感谢您的支持！如有需要欢迎来电咨询！