

# 塑胶地垫 室外塑胶地垫

## 室外塑胶地面生产施工厂家选河北石家庄华欧

产品名称	塑胶地垫 室外塑胶地垫 室外塑胶地面生产施工厂家选河北石家庄华欧
公司名称	河北华欧建筑工程有限公司
价格	51.00/平米
规格参数	品牌:华欧 型号:HR-56 产地:河北石家庄
公司地址	长安区谈固西街28号
联系电话	0311-80690828 15633013011

## 产品详情

塑胶地垫 室外塑胶地垫 室外塑胶地面生产施工厂家—河北石家庄华欧弹性更好 质保更长。“先做人，再做企业！”这是我们多年来秉承的服务宗旨。“良心品质，真诚服务”铸就了我们今日的品牌，成就了我们一个又一个丰碑，收获了客户赞不绝口的口碑。

塑胶地垫的分类与命名有很多。例如：EPDM颗粒地面、MMA塑胶地面、室外塑胶弹性地面等等。通常我们在选择epdm塑胶颗粒地面时，会对epdm塑胶跑道施工方法、工艺流程、方法和步骤，epdm塑胶颗粒生产厂家，epdm颗粒施工工艺，epdm塑胶颗粒报价，epdm塑胶颗粒生产厂家，epdm塑胶施工方案等等相问问题对塑胶颗粒地面施工厂家咨询后，心里有相应的数据作对比，这样进行塑胶颗粒地面施工我们就放心了，那么标准的epdm塑胶颗粒地面施工工艺又是怎样的，华欧地坪与表面材料小编为您解析。

### epdm塑胶颗粒地面施工工艺

#### 一、施工工艺顺序

塑胶颗粒的施工顺序：根据设计要求和图纸中项目的尺寸位置进行放线定木条—铺设底胶—底层epdm塑胶颗粒施工—固化—面层塑胶颗粒施工—测量定位—画线。

#### 二、施工方法

##### 1、基础的检查与清洁

(1)除尘清洁：在正式铺装前，将道面打扫清洗干净，尤其要认真检查道面是否有土建工程滴漏的水泥砂浆及摊铺机和压路机漏油造成的油污，并给予清理整修。

(2)地面水分测定：晴天用胶带四周粘合透明薄膜于地面，待2——4小时后，薄膜内壁若结露现象较重不可施工。

(3)平整度检查修整：为保证整个场地铺装平整，厚度均匀，施工前对整场平整度必须认真检查验收，对个别突出部位给予修砍和夯低，过余凹陷部位给予补平。

## 2、基材摊铺

基础平整度含水率达到要求后，即可开始摊铺底胶，底胶为环保型再生橡胶颗粒与胶水组成，基操作原理如下：

(1)根据当日的铺装面积计算所需epdm塑胶颗粒材料，并将所需材料及机具全部置于搅拌器旁。

(2)检查橡胶铺设机、搅拌机具、电路、电器的工作状况，度量衡工具的准确性。

(3)道面除尘，清洁：用吹风机整场吹拂，除云浮尘，并不有水、汗、油迹。

(4)以据当日气温及空气温度，调整催化剂比例，严格按epdm塑胶颗粒配比配料。

(5)塑胶颗粒施工摊铺：颗粒混合料运至现场卸料后，即可开始机械摊铺。

### 塑胶颗粒地面施工注意事项

1、摊铺前，严格检查摊铺机具前摊挡料板与振动压力熨平板的高度，铺料板下沿距行车覆带下沿13mm 震动压力熨平板距覆带下沿11mm。

2、调试手动熨平器的电路，电热情况，使之处正常状态。

3、调试自动摊铺机的摊铺行进速度，摊铺速度每100mm。

4、检查熨平器、电路、温度计控温情况，熨平衡温150 温度。

5、配备专职塑胶颗粒层厚度、平整度、密实度检测员，并做到随时检测，厚度只允许正差不允许负差。

6、塑胶颗粒基础层完全固化后进行检查：一、是否有起鼓离层及疏松现象，如有此类现象，应及时分析原因并做好彻底处理；二、平整度第一次检测，凹陷处应及时补平，凸出处要打磨，确认基础的厚度，平整度及质量达到要求后，再做面层铺设。

而面涂用的PMMA涂料即使用于混凝土的表面，对基材的渗透性好，而且具有防滑、耐磨功能，可在混凝土基层等处大量使用。PMMA材料还具有极其优异的耐紫外线、抗氧化性的性能，历经长达20年以上的户外暴晒依然不变色、不粉化。然而PMMA地坪涂料技术自二十一世纪由国外引进我国，作为一种新型材料，具有优异的物理和耐化学品性能，拥有广阔的市场前景。但PMMA在地坪中的应用技术还需要进一步的完善。

首先，PMMA材料使用时有一定的刺激性气味；但材料在完全固化反应后，没有气味，环保无毒，可通过FDA认证。

其次，底漆树脂的完全固化在整个PMMA地坪工程中有着至关重要的作用：“九层之基始于垒土”；如果底漆固化完全，中涂和面涂的可靠性就能得到保证。因此建议在一些未知的底材上首先要进行1-2平米的实验，另外若出现部分底漆不干，可将不干地方铲掉，再涂一次。

最后，PMMA材料涂层呈哑光，可以满足很多客户追求的低光污染的要求。

结束语：所以，PMMA在地坪中的应用技术还需要地坪界同仁的共同努力，共同推动PPMA地坪市场前景的发展。