

墙体专用岩棉复合板设备厂家，机制岩棉复合板生产

产品名称	墙体专用岩棉复合板设备厂家，机制岩棉复合板生产
公司名称	廊坊康洛机械设备有限公司
价格	68000.00/套
规格参数	品牌:康洛 型号:新型 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县九间房村
联系电话	13930633188

产品详情

墙体专用岩棉复合板设备厂家,机制岩棉复合板生产

砂浆岩棉复合板设备是指在岩棉复合保温板的基础上双抹面水泥砂浆使得生产建筑物墙体保温作用。功能所将水泥、砂、粉煤灰、胶粉、纤维以及保温材料等原料,按照一定比例进行混合,包装成袋供给建筑商在建筑物表面制作保温层。砂浆岩棉复合板设备主要由干粉砂浆混合机、物料计量系统、提升机械、保温砂浆储存、保温砂浆包装机、水泥和粉煤灰储存罐、螺旋输送机等组成。

岩棉砂浆复合板设备、砂浆岩棉复合板生产线生产工艺及技术指导岩棉砂浆复合设备安装注意事项。1. 尽可能把岩棉复合板线平,以免岩棉板传送时发生侧向偏离。2.传送皮带要进行对向调方,否则皮带会向一个方向跑偏。3、纵向切割锯盘与横向切割锯盘必须保证与皮带垂直,且两者之间需要保证对方,目的是让切割出来的板材为纯正的正方体。4.砂浆复合平台上的网格布与塑料膜支架要与各自对应的压碾对方,避免塑料膜出现褶皱,造成成品板材不美观,影响产品质量。

离岩棉复合板的安装一般选用活动脚手架,确保施工时所用脚手架的承载能力是到位的,还应考虑到:彩钢板幕墙面、作业面与轴线间的距离;对照参考幕墙面找出操控点的距离与位置,注意其通视性;对照参考幕墙面找出安装角距;

耐候胶的使用:固定收边板及泛水板同时,需用耐候胶嵌缝密封,防止气体渗透和雨水渗漏。嵌缝耐候胶注胶时应注意下列几点:清理板间缝隙内的杂质,确保外墙岩棉复合板粘结面的清洁;为调整缝的深度,防止三边沾胶,在缝内填充上聚氨酯发泡材料后再注胶后将胶缝抹平,擦除多余胶;注意注胶后维护。胶在未完全硬化前,不要沾染尘埃及划伤。

