

现浇拱圈护坡模具施工方式 现浇拱圈护坡模具施工方案

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 现浇拱圈护坡模具施工方式 现浇拱圈护坡模具施工方案 |
| 公司名称 | 保定市清苑区华兴模具加工厂 |
| 价格 | 500.00/套 |
| 规格参数 | 规格:各种规格 |
| 公司地址 | 河北省保定市清苑区 |
| 联系电话 | 0312-5098363 15081242000 |

产品详情

现浇拱圈护坡模具需要在室外场地进行使用，其他的工程所用到的混凝土件要求并不是很严格，而是在后期帮助进行施工，所以说可以按照预制的标准进行操作以及使用，这样能够保证工程的顺利施工，而现浇拱圈其实就是拱形护坡骨架的一种，在生产的时候需要将模具搬运到施工场地中，贴合着山体来浇筑泥浆制作成型，虽然是现浇的方式进行处理加工，但是也会有着一套单独的加工标准，这样才可以规范好混凝土件的成型效果。在使用现浇拱圈护坡模具的时候，工人要测量好模具拼接完成后的尺寸，包括一些长度深度以及直径等等，总的来说应该是越详细越好，之后按照这些详细的尺寸在山体或者是边坡上开始挖掘，现浇拱圈护坡模具虽然是在山体保护工程中进行使用，如果是直接放置在山体的表面在浇筑泥浆的时候就会出现泥浆泄露的问题，自然就要将模具放置在挖掘好的沟渠里面，四周刷油后就可以正常灌浆了，凝固后拆模进行泥土回填施工完成。