

地埋式箱泵一体化给水设备安装详细流程

产品名称	地埋式箱泵一体化给水设备安装详细流程
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	40000.00/件
规格参数	品牌:思源 型号:BZ-360-M 产地:盐城
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

产品详情

地埋式箱泵一体化给水设备概念

地埋式箱泵一体化给水设备是指将水泵、水箱、管道、阀门等部件集成在一个箱体中，安装在地下，通过管道连接到建筑物内部，实现供水、排水、消防等功能。

在地埋式箱泵一体化给水设备的安装过程中，厂家会根据现场实际情况，在预埋时提前预埋好预埋件，以便后期安装时直接安装，无需再进行预埋。

地埋式箱泵一体化给水设备安装详细流程

盐城思源地埋箱泵一体化详细的安装过程及施工方法如下：

1、根据水箱规格型号设计预埋板，在厂内采用激光测距仪进行划线，把划好线的板送到施工现场，由甲方技术人员现场指导，把预埋板安装在预埋好的条形梁上，并用膨胀螺栓固定。

2、首先应做好水箱侧板连接准备，水箱侧板卡在箱板预埋槽内，用螺栓将侧板与预埋槽连接。

3、靠近水箱箱体连接密封好后，装水泵，管路，压力表等设备同时根据位置要求进行开孔、最后扶梯安装。

- 4、泵站安装完毕后在水箱外侧涂刷沥青进行防腐处理。
- 5、遇到雨雪炎热等恶劣天气，暂停安装施工工作。
- 6、水箱安装结束由甲方及时封堵条形梁，试水，回土，以防大雨及塌方对水箱造成损坏。
- 7、具备调试条件后，我公司派人去现场调试。