

# 菁致建材 仿木围栏厂家 佛冈仿木栏杆

产品名称	菁致建材 仿木围栏厂家 佛冈仿木栏杆
公司名称	清远市菁致建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	清远市清城区龙塘镇
联系电话	18211530852 18211530852

## 产品详情

清远市菁致建材有限公司是一家从事园林设计及施工一体化的园林景观工程公司，本司直营：仿木水泥河道景观护栏、清远水泥仿木栏杆、优质仿木栏杆、深圳新款仿木栏杆等，包括有河道护栏、桥梁护栏、仿木护栏、仿汉白玉护栏、仿石护栏、铸造石护栏、仿木护岸桩、仿木地板、栈桥等景观产品。产品涉及水利建设、景区建设、城镇园林建设、小区美化建设等景观装饰。

内部结构造型是仿木制作的基础，它决定了仿木水泥护栏整体形状的优劣。比较正规的仿木水泥护栏制作团队都是按照园林设计师事先设计好的图纸造型，但是现实当中大多数仿木栏杆制作电焊人员都是按照自己想法造型。把内部造型造好以后，然后把准备好钢丝网铺上，为后续的表面造型做铺垫。（在内部造型方面也有选择以砖为材料的，但是没有钢筋的好看）。

### 第1步、仿木水泥护栏表面造型

表面造型分为三步，首先，把水泥浆涂在钢丝网上，可以在这一步做一些简单的造型，为以后造型做基础，也可以不选择造型，把水泥涂上就可以了，然后，仿木水泥护栏表面“肌肤”的处理，在第1层的基础上造型，这也是仿木栏杆造型的最后一步，也是重要的一步。最后，刻画仿木纹理，一般都会选择钢丝制作的画笔刻画，这一步一定要在水泥没有干之前完成。

### 第二步、仿木水泥护栏的染色

仿木栏杆染色看是简单，其实里面大有学问，染色这一步，除了仿木水泥护栏制作团队要拥有一个非常厉害的调色高手之外，染色还要根据仿木栏杆的造型以及仿的是何种木材来配色，切不可胡乱配色，因为那样会使仿木水泥护栏四不像。

栏杆是园林中随处可见的构件和装饰，在台基四周、踏道两旁、楼梯之侧、廊柱之间以及亭榭、水阁、池岸、小桥等处，都常有栏杆的设置。它通常具有安全防护等作用，仿木栏杆厂家批发，其形式繁多，有些极富装饰性。

## 仿木护栏的安装要求

1、安装基础；安装基础应保证平整度合格率在95%以上，基础预留宽25cm\*25cm深15cm，预留孔用于预埋立柱。预留孔的中心距根据所选栏杆款式的中心距预留。

2、栏杆组装；栏板与立柱采用榫接方式连接，仿木围栏厂家，现场放线安装，先固定立柱，后榫接栏板。

3、栏杆调校；每隔15-20米对安装好的栏杆进行调校，调校后用C25混凝土浇灌预留孔固定立柱。

4、勾缝处理；用勾缝剂或水泥砂浆对榫接处进行勾缝涂刷。并及时擦拭溅到产品表面上的勾缝剂或水泥砂浆。

清远市菁致建材有限公司是一家集仿木仿石栏杆及园林制品设计、生产、安装一体的厂家。我公司主营业务范围有：景观仿木栏杆、工程围栏装卸施工、供应河道仿木栏杆、石膏制造、室外仿木栏杆、绿地设施工程、池塘仿木栏杆、景观设施工程、水泥仿木栏杆批发等。产品主要服务于市政、园林、公园、小区、工厂机关企事业单位、房地产小区的装饰及防护。环保、绿色、质量、诚信是企业经营的理念。

GRC水泥构件装饰工程施工要求有那些？

GRC水泥构件装饰工程施工要求有那些？下面我们一起来了解一下吧！主要有以下四大点：

### 一、避免影响建筑质量、而产生裂缝

相邻GRC产品间安装后产生裂缝这种裂缝多出现在垂直及水平长度较大的GRC线条接头间，造成线条分节明显，严重影响外饰面效果。GRC产品线条在外装饰中大多制成1.5——3米/根，并用多根连接安装在一起勾勒外墙面效果，由于一方面其自重较重，安装时受力不均，受其自重影响，相邻接头间产生裂缝；另一方面，线条在安装时由多根连接，接头在施工中处理多用1:2水泥砂浆填缝，其热膨胀系数与GRC水泥制品不同。造成裂缝；再有GRC线条安装时，尤其是水平方向线条未留伸缩缝，当气温变化时在接头被拉开或挤裂，而产生裂纹。

### 第二、避免安全隐患

避免GRC水泥构件在预埋钢骨架的位置产生顺钢筋方向的锈胀裂缝GRC水泥构件中的预埋骨架钢筋和预埋件应采用镀锌钢筋或不锈钢条，或采用其他防锈处理，以避免锈胀裂缝的产生，消除安全隐患。

### 第三、建筑外观不受影响

GRC线条的渗水及墙面污染外墙面GRC线条在安装使用后，尤其是水平线条下边遇雨天便渗出雨水，线条上口的雨水也沿着线条流向墙面，把线条上的积灰带到外墙面。在外墙面形成条条污迹印，严重污染

了墙面，影响了建筑物的外观。形成这种病害的主要原因一是因为线条在安装时未将旧建筑物安装线条处墙面粉刷层凿除再粉刷或新建筑物是先粉刷后安装线条，再补缝;二是因为水平线条或柱的顶面盖板口未找坡、未做滴水线，导致雨水从线条上口进入线条内，从线条下口流出或沿线条流向外墙面，造成墙面污染。

#### 第四、达到施工要求

GRC线条在外墙上安装时，一般是根据生产厂家提供的安装图，在外墙面上安装8——10的普通膨胀螺栓，然后用中?准6钢筋将其与线条上预埋钢筋焊接，或者是直接用膨胀螺栓将装饰凸块、窗顶花固定在墙面上。上述安装办法，在施工中一般都采用点焊的办法，焊缝长度达不到要求，膨胀螺栓打入墙体后，很容易打在砖缝里，不能起到作用，达不到施工《规范》的要求，给GRC线条的安装带来了隐患。

标签：GRC水泥构件

清远市菁致建材有限公司，是一家集艺术设计及深化制作，生产销售为一体的大型工厂。主要营业：混凝土仿木地砖、仿木廊架、水泥防水仿木树桩、水泥仿树纹窗套、混凝土防腐防火仿木垃圾桶、防腐防火仿树皮桌椅、grc仿木花架、仿木产品定制、河道仿木围栏、仿树木花箱和仿木纹地板等，欢迎新老客户来电垂询！

#### 外墙GRC构件接缝处理方法有那些？

外墙GRC构件接缝处理方法有那些？关于这个问题，下面让深圳GRC水泥构件厂家来为大家做详细的讲解，我们一起来了解一下吧！

##### 概述

GRC是一种采用抗碱性玻璃纤维，混合高标号优质特种水泥以及多种轻质材料和预埋金属件，经特殊工艺精铸而成的一种复合型材料。现广泛应用于建筑工程中的欧式建筑线条，高强、轻质、价廉是其大的特点。

外墙GRC构件接缝一般是由GRC安装厂家处理。也可以通过协商由下一道工序班组处理。

外墙GRC构件接缝处理方法：

##### 1、安装、固定方法

a、胀螺丝锚固法：将GRC板按安装要求在产品上预留螺孔(退拔状)，螺孔间距水平向大于400mm，垂直方向不大于500 mm，然后用膨胀螺丝直接锚固在墙(柱)面上。

b、焊接法：在墙(柱)面上按GRC构件安装要求设置预埋铁件，然后用电焊焊。方法：直接或用连杆把预埋件在GRC内壁的钢板焊接在。为了保证安装质量，在GRC构件安装之前，必须对墙(柱)基体表面的附着物进行相应的清理。预埋件要求在外墙表面以内15 mm，防止锈水外溢。

##### 2、接缝处理

a、GRC构件安装时，接缝宽度控制在5 mm左右。

b、GRC构件之间的接缝采用普通水泥、细砂和烯酸型胶粘剂拌均匀后分但三次嵌满接缝。

c、GRC构件与墙面的接缝，采用水乳性白色建筑密封膏。

d、GRC构件与铝合金表面的接缝，采用中性白色硅胶。

标签：深圳GRC水泥构件

仿木园林景观都有哪些？

仿木长廊花架，仿木户外凉亭、茅草亭，佛冈仿木栏杆，仿木休闲桌椅，仿木护栏，仿木小桥，仿木地板，仿木房屋，仿木垃圾桶，仿木围栏报价，仿木指示牌，仿木花箱，仿木花桶等等。

菁致建材(图)-仿木围栏厂家-佛冈仿木栏杆由清远市菁致建材有限公司提供。清远市菁致建材有限公司（[www.jingzhijc.com](http://www.jingzhijc.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。菁致建材——您可信赖的朋友，公司地址：清远市清城区龙塘镇，联系人：全经理。