

地铁橡胶帘布板a楚雄地铁橡胶帘布板a地铁橡胶帘布板厂家

产品名称	地铁橡胶帘布板a楚雄地铁橡胶帘布板a地铁橡胶帘布板厂家
公司名称	衡水鼎泰橡胶制品有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:鼎泰 型号:750*20 产地:衡水
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡 马家庄村
联系电话	18632866860 18003188661

产品详情

[地铁橡胶帘布板](#)@楚雄地铁橡胶帘布板@地铁橡胶帘布板厂家

盾构始发是地道盾构法施工的一大关键环节，也是盾构法施工地道的难点之一。始发的胜败将对地道施工质量、进展、安全、工期及经济效益发生决定性的影响。而曲线始发更是难中之难，重中之重，尤其是小于R500m的曲线始发，一直是盾构施工界的一大禁地，无论是规划，还是施工都在极力避免。盾构曲线始发在北京这是初次，本工程的R400m的小半径曲线始发在国内外也较罕见。

地铁橡胶帘布板@楚雄地铁橡胶帘布板@地铁橡胶帘布板厂家

矩形盾构机、顶管机始发帘布橡胶板依据规划图纸，新店出入段线盾构井始发端头井地层加固计划采纳4边素混凝土接连墙+内部2口管井降水。接连墙纵向10m，宽度至结构线外1.8m，深度规模为地面至地道底部3m。墙间接头待明挖主体安稳后再施作旋喷桩止水，桩径800mm，咬合200mm，钻孔笔直度不得大于1%。三管旋喷高压水射流的压力宜在30MPa左右，注浆宜选用不低于42.5级的一般硅酸盐水泥，水泥浆液的水灰比为1.0~1.5。

素混凝土墙关闭圈内土体，管井刺进盾构结构下3m，降水到结构下部2m。管井降水后应有杰出的均匀性，自力性，关闭性，加固体无侧限抗压强度大于0.8MPa，渗透系数小于10⁻⁷cm/sec。并布设掌子面超前探孔，探孔全断面安置且不少于9孔，探孔钻穿素混凝土墙，每小时汇水总量不得超过2L。若达不到规划要求，应及时采纳注浆或复喷等方法补强。

地铁橡胶帘布板@楚雄地铁橡胶帘布板@地铁橡胶帘布板厂家

洞口防水矩形盾构机、顶管机始发帘布橡胶板

为避免因盾构机与洞口结构洞圈间的空地产生涌水或砂土丢失，设置洞口帘布橡胶板。设备前须对帘布橡胶板上所开螺孔方位、尺度进行复核，确保其与洞圈上预留螺孔方位共同，并用螺丝攻整理螺孔内螺纹。设备时圆形板的压板螺栓应牢靠拧紧，使帘布橡胶板紧贴洞门，避免盾构始发后同步注浆浆液走漏。洞门临时密封以及防水设备见下图。