福州当地提升门-电动提升门厂家

产品名称	福州当地提升门-电动提升门厂家
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	16000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:冷轧钢板 产地:福州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

福州当地提升门-电动提升门厂家

一、什么是工业提升门？

提升门是用以厂房里边的一种工业门，两者之间相匹配的也有滑升门和工业推拉门和抗风卷帘门等，提升门因为密封性特性，安全系数较为高，常见于工业厂房大门口。

门板

提升门门板选用0.45mm厚左右彩钢板，内填充40mm/50mm/75mm/100mm薄厚聚氨酯材料，门板具备隔热保温、隔音降噪、隔热保温等优势，可以加上无卤阻燃剂。还可以选用不锈钢板材做骨架图，添充泡沫板或岩棉板隔热保温，外边遮盖厚钢板做成，表层防腐蚀防锈，大中型提升门薄厚不低于100mm。

电机

电机：工业门专用型电机，供电系统220V-380V，输出功率375W~550W，配手动式离合，停电了或紧急状况下可手动式实际操作。提高速率为1 提高上翻门 提高上翻门 0cm/s~25cm/s。 操纵方法：选用无线电话遥控器实际操作或控制柜按键实际操作，可让门体定位；也可选用光学或地磁操纵打开关掉 。

五金配件

五金配件（滑轨及五金件）：选用2.5 mm厚热镀锌钢板生产加工成形并且经过静电喷塑、高温烤制等加工工艺纯手工制作，提升了防腐蚀性、耐用度和美观大方性。滑轨安装中两侧衬有付板，提升抗压强度和美观大方度。

保险装置

防跌落设备配备专业无线/有限安全气囊、防镀锌钢丝绳破裂设备、扭簧破裂保险装置、红外线感应器设备。

二、如何进行提升门的安装

①安装辅轨 辅轨规格应当要比工业门的门板长短稍长一些。在安装辅轨时，一定要留意它的平整度，不可以歪斜。

②固定不动路轨 工业门路轨安装时一定要留意坡度，门扇每升高1m路轨还要歪斜1cm。下边路轨应与墙壁间隔是50mm，路轨连接头一部分要两端对齐，辅轨与L角联接用螺钉和法兰盘固定不动。

③安装零配件 将扭簧支撑架、固定不动法兰盘，也有与门体净重相符合的扭簧、线丝盘、滚动轴承支撑架等零配件先后按序套在工业门的中置主梁。（注：在安装零配件时，一定要留意分辨上下边的方位，安装进行要再度查验。）

④安装门板 用水准仪器设备找好水准，使工业门门板两边一致，用软垫把门板加垫，刚开始安装两边大合叶，按序安装门板。固定不动进行之后，平均分正中间小合页。

⑤扭簧上力 将镀锌钢丝绳带环的一端套在底轮支撑架的钩轴上，依照划分的上力表给扭簧上力，不必超出或小于划分匝数，用钢棍别住，将镀锌钢丝绳的另一端挂在绕线轮上，紧绷镀锌钢丝绳，锁定绕线轮，再锁定卡紧法兰盘，撤掉别住的钢棍。（注意：此全过程具备巨大的危险因素，必不可少注意，不仅维护好自身，又要防止损害别人。）

⑥装电机 将电机装在相对的部位，用小螺丝钉固定不动就能。

⑦定期检查调节 调节时，一定要留意调节工业门各位置的灵活性，运作的流畅，数次查验认证，直到工业提升门真实运作安心，经顾客工程验收无难题后，全部安装工作中才算宣布进行。