

# 公路桥梁板式橡胶支座生产厂家

产品名称	公路桥梁板式橡胶支座生产厂家
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/块
规格参数	品牌:长信 型号:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

支座配套钢板主要由梁底预埋钢板、支座上钢板、不锈钢板、支座下钢板组成，通常由Q235钢板或Q345钢板加工制作而成。橡胶支座配套钢板的主要作用是梁体与支座的连接，增加梁体的抗冲击效可以和增大梁体受力点的接触面积,保证荷载产生的作用平正地、均匀地传递，防止支座因为受力不均而产生剪切变形造成橡胶支座的早期损坏，支座安装好后，把梁底支座预埋钢板用螺栓锚固或断续焊接的方式与支座上钢板连接起来，保证荷载产生的作用平正地、均匀地传递，让支座更好的发挥作用。橡胶支座配套钢板《公路桥梁板式橡胶支座规格系列》，也可按要求加工定制。

公路桥梁板式橡胶支座生产厂家 桥梁支座配套钢板 桥梁支座配套钢板 桥梁支座配套钢板

桥梁支座配套钢板 一、一般要求支承垫石顶面相对水平误差不大于1mm，相邻两墩台上支承垫石顶面相对水平误差不大于3mm。板式橡胶支座安装正确与否对支座的受力状况和使用寿命有直接的影响，如果支座安放不平整，造成支座局部承压，则支座在活载作用下会产生转动、滑移，甚至脱落。此外，板式橡胶支座安装时要保持位置准确，橡胶支座的中心要对准梁体轴线，防止偏心过大而损坏支座。

二、梁板安放时，必须仔细，使梁板就位准确与支座密贴，就位不准时，必须吊起重放，不得用撬棍移动梁板。连续端板式橡胶

支座安装技术要求先将支座支承垫石顶平面冲洗干净、风干。三、之后在橡胶支座上面需加盖一块比支座平面每边大5cm的预埋钢板，厚度为1cm。预埋钢板上面焊 12mmU型锚固钢筋与连续端 28mm防裂主筋焊接牢固，将支承钢板视作现浇段梁底模板一部分。公路桥梁板式橡胶支座生产厂家