

油气管道试压 濮阳丹海石化 郑州管道试压

产品名称	油气管道试压 濮阳丹海石化 郑州管道试压
公司名称	濮阳丹海石化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市绿城路与历山路交叉口
联系电话	15738010101 15738010101

产品详情

由于石油是极其危险的，因此管线试压存在很大的安全隐患。这就需要有关人员做好前期的物资准备工作，保证物资储备充足，有效避免由于物资短缺而造成的紧急情况发生。我们知道管线试压介质存在气体和液体着两种类型，管道试压价格，气体主要有空气、氮气，液体包含水、洁净水等。所以在进行管线试压工作时，如若管线没有特别的需求，通常都用水来作为试压介质。在开展管线试压工作时，应当对有关设备做好检查、做好养护等。

输油管道试压介质应采用水。在人烟稀少、寒冷、严重缺水地区。可酌情采用气体作为试压介质，油气管道试压，但管材必须满足止裂要求。试压时必须采取防爆安全措施。输油干线的一般地段，强度试验压力不得小于设计内压力的1.25倍；大中型穿跨越及管道通过人口稠密区和输油站，强度试验压力不得小于设计内压力的1.5倍，持续稳定时间不得小于4h；当无泄漏时，可降到严密性试验压力，郑州管道试压，其值不得小于设计内压力；持续稳定时间不得小于4h。当因温度变化或其他因素影响试压的准确性时，应延长稳压时间。采用气体为试压介质时，其强度试验压力为设计内压力的1.1倍，严密性试验压力等于设计内压力。当采用强度试验压力时，管道任一点的试验压力与静水压力之和所产生的环向应力不应大于钢管的较低屈服强度90%。

试压准备方面

- 1.符合压力试验要求的液体或气体已经备齐。
- 2.临时管线安装质量，必须符合管道安装国家标准，管道支架应牢固可靠。
- 3.待试压管道系统与无关系统、设备已用盲板或直接断开，试压所加盲板的厚度按照规范选择，盲板应按照试压范围进行编号并详细登记拆装记录。

4.待试管道上的安全阀、调节阀、流量孔板等已经拆下并用短管连通或者加以隔离。

5.管道系统施工完毕，符合设计及有关规范的要求，“ ”三查四定”工作结束。

6.试验用压力表已经校验，并在有效期内，其精度不得低于1.5级，表的满刻度值应为被测较大压力的1.5~2倍，管道试压报价，压力表不得少于两块。

7在试压介质引入过程中，确保管道内部的气体排尽，因此，应设置高点放空。

油气管道试压-濮阳丹海石化-郑州管道试压由濮阳丹海石化工程有限公司提供。濮阳丹海石化工程有限公司（www.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。丹海石化——您可信赖的朋友，公司地址：濮阳市绿城路与历山路交叉口，联系人：赵经理。