

钢构楼梯方案 钢构楼梯 逞亮钢构

产品名称	钢构楼梯方案 钢构楼梯 逞亮钢构
公司名称	江苏逞亮建设有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市八桥镇
联系电话	13913411298

产品详情

钢结构网架杆件是网架工程中主要使用的网架配件之一，网架工程在完成后，是要对杆件进行检验工作的。下面我们就一起来了解下杆件的制作和检验要求：

杆件的制作：

在焊接球网架中杆件与球体直接焊接，钢构楼梯加工，而在螺栓球网架中杆件是通过螺栓与球体连接，杆件除本身的钢管之外，还包括组成杆件的封板、锥头、套筒和高强度螺栓。因此，在考虑杆件的焊接收缩量时，钢构楼梯，杆件应作为为整体来考虑，钢构楼梯方案，其允许偏差值是指组合偏差。

杆件的检验：

《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78 - 91对杆件本身及组成杆件的部件的质量检验标准，分别按保证项目和允许偏差项目进行了控制。

放样下料工序。该工序属于构件加工之前的龙头，钢构楼梯批发，其质量的好坏对下道工序存在着直接的影响，甚至导致下料的零

部件全部的报废，这种情况的发生是很普遍的，所以在下料之前对于加强过程的质量监控是十分重要而且必要的。该工序

的产生的质量问题主要表现在：对于长条和薄板类型的零部件在切割中变形比较厉害；由于切割气体或者板材内部存在夹

渣和成份分布不均匀而导致的切割面出现马牙纹、节瘤、割痕深度超标准；气割或锯切的零部件未考虑

后续工序的收缩变

形而导致的零部件尺寸超标；由于工艺文件编制的失误而导致的批量零部件报废；下料切割的尺寸严重的超过了标准的要求

。

钢结构主要施工工艺流程

施工放线 基础混凝土内预埋螺栓（钢结构加工制作）门式刚架吊装 吊车梁安装 钢梁安装 屋架、屋面板及屋檐板安装 墙面板安装 钢结构涂装。

一、施工放线

（1）按照设计要求，根据图纸要求，配合土建单位将标高、轴线核实核准。

（2）施工前用经纬仪复核轴线，并用水准仪确定标高，并用墨线在不易损坏的固定物上作好记号，注明标高，并做好记录。

（3）在确定轴线和标高之后，即放好大样之后，再放小样，也就是确定每个钢柱在基础混凝土上的连接面边线及纵横十字轴线，即门式刚架的柱脚位置。

（4）在定位刚架时，要尽量避免刚架柱脚与螺栓的碰撞，以避免刚架柱底面的变形，从而减少与基础混凝土的接触面，以及螺栓的弯曲变形，造成螺栓纠直之后给螺栓带来的强度损耗。

二、基础混凝土内预埋螺栓

（1）在基础混凝土浇捣之前，再仔细核对螺栓的大小、长度、标高及位置，并固定好预埋螺栓。

（2）在基础混凝土浇捣之前，黄油及塑料薄膜包住预埋螺栓的丝口部分，以避免混凝土浇捣时对螺栓丝口的污染。

（3）在浇捣混凝土之时，派有经验的专人值班，做好混凝土浇捣时对预埋螺栓定位的影响。以避免预埋螺栓的位移及标高的改变。

（4）基础混凝土浇捣之后，及时清理预埋螺栓杆及丝口上的残留混凝土。

钢构楼梯方案-钢构楼梯-逞亮钢构由江苏逞亮建设有限公司提供。江苏逞亮建设有限公司（www.jsclgg.com）位于江苏省扬中市八桥镇。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前江苏逞亮建设在钢结构中享有良好的声誉。江苏逞亮建设取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。江苏逞亮建设全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。