

非开挖顶管工程 嘉峪关非开挖 华伟建设

产品名称	非开挖顶管工程 嘉峪关非开挖 华伟建设
公司名称	陕西华伟建设有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区太元路中段
联系电话	15191905429

产品详情

西安定向钻施工陕西华伟建设施工质量可靠，性价比高

西安定向钻施工 陕西华伟建设施工质量可靠，性价比高

陕西华伟建设施工质量可靠，非开挖顶管工程，性价比高，非开挖工程，服务周到，是您的理想之选。
陕西华伟建设欢迎您的来电。

我们拥有一支经验丰富、技术精湛的专业施工队伍，各种管道穿越铺设。施工范围扩展到：市政、排水、电信、电力、煤气、供水、热力、有线交通监控等领域，该技术可广泛用于穿越公路、铁路、江河、湖泊、街道建筑等。

西安非开挖如何用纠偏千斤顶纠正偏差陕西华伟建设

西安非开挖 如何用纠偏千斤顶纠正偏差 陕西华伟建设

用纠偏千斤顶纠正偏差

当采用各种机械方式挖土时，与工具管与管子之间安装纠偏千斤顶。纠偏千斤顶一端与工具管连接，另一端顶在管子前端的钢板护套环上：

一般采用四台30-50T的千斤顶作为纠偏千斤顶；当管径较大时，也有采用四台100T的，纠偏千斤顶要平均分布在管周。

采用独立的液压系统。纠偏时，根据需要，四台纠偏千斤顶可以任意伸长一个或两个，从而操纵机头进行上下左右的运动。调整工具管的方向，达到纠偏的目的。

不论采有哪一种纠偏方法，都要坚持微量调整，以免产生急剧的方向变化、只是管道前进方向失去控制，因此在机头尚未回到准线时。就应开始反向纠偏，否则将会出现相反的偏差。

一项业界较新的非开挖地下管网修复工艺 陕西华伟建设

14日，记者从珠海水控集团获悉，随着香洲区 and 横琴新区排水管网清淤及病害治理工作的不断推进，一项业界较新的非开挖地下管网修复工艺——紫外线光固化法（CIPP）在珠海大规模应用。

据了解，排水管网的清淤修复工程是前山河综合整治工作的关键环节。对地下排水管网进行清淤，对发现的病害进行修复，是近年来我市一次管网清淤病害治理行动。

自去年全市推进排水管网管理体制机制改革以来，非开挖工程公司，作为全市排水管网统一养护单位，珠海水控集团旗下珠海供排水管网有限公司（以下简称“管网公司”）目前已在香洲区和横琴新区的清淤施工现场达20个。

施工人员在清淤过程中发现，嘉峪关非开挖，不少排水管道因建设年代久远及使用不当等复杂原因，内部存在破损、变形、渗漏、错节等结构性缺陷及淤堵、浮渣、结垢等功能性缺陷，不仅使得排水受阻、路面渗漏，甚至有可能因管道塌陷引发地面坍塌等重大城市安全事故，亟待修复。

非开挖顶管工程-嘉峪关非开挖-华伟建设由陕西华伟建设有限公司提供。陕西华伟建设有限公司（www.hwjs.cn）为客户提供“非开挖工程,顶管施工,水平定向钻施工,矩形顶管,管道修复”等业务，公司拥有“陕西华伟建设”等品牌。专注于工程施工等行业，在陕西西安有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。