# 郴州内墙变形缝安装厂家畅销全国

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 郴州内墙变形缝安装厂家畅销全国 |
| 公司名称 | 长沙三联变形缝建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湖南省长沙市开福区捞刀河街道 |
| 联系电话 | 15367601650 |

# 产品详情

抗震型外墙变形缝装置与盖板型外墙变形缝的结构大体一致，但内部含有抗震弹簧，适合于多震地带的建筑物使用，对震等因素引起的位移起到良好的保护和装饰作用。内墙变形缝安装厂家

抗震型外墙变形缝装置特别对大型公共建筑，如机场、会展中心、工矿企业，使建筑物更趋美好。

我们公司生产的抗震型外墙变形缝已经为广大的客户选择和使用，效果好，持久。

三联变形缝为您提供合适的抗震型外墙变形缝装置。内墙变形缝安装厂家

金属盖板型外墙变形缝有如下特点：采用滑杆确保变形缝装置变位时仍能保持中心及原有位置。内墙变形缝安装厂家

在国标三(04CJ01-3)中的型号为：EM，E-EM，SEM，SE-EM，EFM，E-EFM。它有50%的位移量，所配备的滑杆的设置确保变形缝装置平稳变化，具有优良的双重防水性能，保护建筑。内墙变形缝安装厂家

面板可选用铝合金、不锈钢板或黄铜。内墙变形缝安装厂家

三联变形缝有限公司为您提供各种您需求的外墙变形缝装置。

长沙三联变形缝有限公司提醒您，在施工现场往往有一些错误的外墙变形缝做法，如下几点为外墙变形缝节点的不正确作法：

(1) 外墙沉降缝盖缝铁皮两侧边均固定死，长圆孔做成 弧度不足 与伸缩缝节点作法混为一谈，内墙变形

缝安装厂家，当两侧墙体发生不均匀沉降时，盖缝铁皮竖向伸缩量不足，使竖缝两侧墙体被拉坏，或固定的钢钉脱离铁皮，形成质量隐患。内墙变形缝安装厂家

(2) 外墙变形缝，尤其以不均匀沉降为主的变形缝，当采用两小波纹铝合金板交叠盖缝时，两块板交叠中部用铆钉铆死，而不是长圆形竖向滑动孔，不能自由伸缩，容易造成该处因处理不当而将竖缝两侧墙体面层拉裂，形成质量隐患。

(3) 外墙伸缩缝或抗震缝采用圆弧形不锈钢板，但起拱弧度不足，不能满足墙体因温度变化或震地作用引起的伸缩要求，形成质量隐患。内墙变形缝安装厂家

(4) 混水墙面变形缝处装饰面层覆盖在盖缝铁皮外表面，造成这部分饰面灰粘结不牢，形成质量隐患。

(5) 盖缝铁皮固定不牢，用钢钉直接固定在砖砌体上。内墙变形缝安装厂家

郴州内墙变形缝安装厂家畅销全国由长沙三联变形缝建材有限公司提供。长沙三联变形缝建材有限公司（www.69tch.com）是从事“不锈钢,铝合金及铜制品,变形缝,踢脚线,金属屏风,雕花板等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈定根。同时本公司（www.69tch.com）还是从事长沙变形缝，铝合金踢脚线|不锈钢踢脚线，包工包料的厂家，欢迎来电咨询。