

# 河北衡水龙翔橡塑聚氨酯遇水膨胀止水胶施工工艺

产品名称	河北衡水龙翔橡塑聚氨酯遇水膨胀止水胶施工工艺
公司名称	衡水龙翔橡塑制品有限责任公司
价格	50.00/桶
规格参数	
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡祝葛村
联系电话	15324381178

## 产品详情

聚氨酯遇水膨胀止水胶详细施工工艺方法：1、预处理：事先用钢丝刷清除敷设范围内施工缝的沙粒及混凝土渣，然后用抹布擦净或高压水冲洗干净，表面即可以是粗糙的、也可以是平整的；既可以是干的，也可以是潮湿的。聚氨酯遇水膨胀止水胶在施工时应避免大雨或与水长期接触，否则，会导致止水胶提前膨胀，造成与混凝土粘接脱落，失去防渗功能。2、挤出断面，长度的确定：聚氨酯遇水膨胀止水胶每支600ml，常用的挤出断面和长度，水头压力大的时候使用大断面，水头压力小的时候使用小断面。3、切口：根据设计的挤出断面，用切断刀把聚氨酯遇水膨胀止水胶嘴部前端相应部位切断，用铁丝捅破里面的薄膜。并左右晃动扩孔，注意切勿多次乱捅，否则会使薄膜碎屑混入基础的聚氨酯遇水膨胀止水胶里，影响施工质量。4、挤出：把聚氨酯遇水膨胀止水胶装到密封枪上，边扣动扳机边挤出止水胶施工。施工后应检查混凝土基面和止水胶间无缝隙，挤出的止水胶是连续均匀的敷设在基面上。5、养护与固化：为保证聚氨酯遇水膨胀止水胶与混凝土有很好的粘结性，必须保证有充分的养护时间。施工后聚氨酯遇水膨胀止水胶到表面硬化为止正常情况下不超过24小时。待表面完全达到指触干燥后，才可以进行下次的混凝土浇筑。