

塑胶篮球场 选择奥新体育 周口塑胶篮球场施工电话

产品名称	塑胶篮球场 选择奥新体育 周口塑胶篮球场施工电话
公司名称	河南省奥新体育场设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市大学南路绿地滨湖国际3区1号楼
联系电话	18530076612

产品详情

网球场塑胶施工四点事项必注意，让小编简单为你们介绍网球场塑胶施工必注意四点事项！

- 1.塑胶篮球场的面层施工要根据场地的具体情况针对性的进行基础地面的处理，把要施工的场地地面平整到相对平整的效果，以确保网球场工程完工后的厚度。
- 2.在进行塑胶网球场施工时，根据使用的施工工艺对网球场地基进行清洁，保证塑胶篮球场材料摊铺是网球场地面是干净的。
- 3.塑胶篮球场材料在施工过程中怕水、胶浆在初步固化前碰到一滴水珠就会产生一个大的气泡，因此施工人员在高温条件下作业要准备毛巾擦汗。铺胶面时一定要掌握天气情况并要做好防止突降阵雨的应急措施。
- 4.如果工程施工中，被柴油污染和腐蚀的基础部位坚决挖掉，用塑胶球场材料进行摊铺、填平。

【河南奥新体育】本公司凭借雄厚的实力，专业的施工团队，完善的服务体系，我们会用真诚的态度，对待每一位有需要的客户！欢迎您的来电咨询！

为了保证塑胶球场能正常地投入使用，在施工的时候对底基的要求是比较高的。那么在球场施工方来看，下面我们来说一下羽毛球场施工对于底基都有哪些要求？

先是基本的要求，坚实平整。平整度要求：3m直尺误差不大于3mm，有一定排水坡度，一般横向不大于40/00，纵向不大于20/00，必须保证泄水。

强度达建筑混凝土标准C25强度，浇制后保水养护不少于7天，整体固化养护期不少于28天（保证水泥的固化时间，让水泥在固化过程中产生的白色粉末完全析出于基础表面。

【河南奥新体育】先进的市场营销模式，完善的服务体系受到消费市场的青睐和同行业的好评，我们会用真诚的态度，对待每一位有需要的客户！

了保证塑胶球场能正常地投入使用，在施工的时候对底基的要求是比较高的。接下里我们为大家说一下塑胶篮球场对于底基要求！

强度达建筑混凝土标准C25强度，浇制后保水养护不少于7天，整体固化养护期不少于28天（保证水泥的固化时间，让水泥在固化过程中产生的白色粉末完全析出于基础表面。

新水泥基础浇制后必须切割合理温度伸缩缝，原则以不大于6x10m为一方块切割，若分板块浇制的板块间必须切割温度缝，切割温度缝要求宽为6~8mm，深度不少于30mm，保证基础热胀冷缩能集中在温度缝中变化，不回导致基础其它地方开裂。

【河南奥新体育】一直都在努力的保证公司产品的质量问題，坚持脚踏实地，为客户做出满意的方案！欢迎来电咨询！谢谢您的支持！