

## 南阳硅PU篮球场优选奥新体育,专注水性球场,

产品名称	南阳硅PU篮球场优选奥新体育,专注水性球场,
公司名称	河南省奥新体育场设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市大学南路绿地滨湖国际3区1号楼
联系电话	18530076612

## 产品详情

球场施工如何对基础底面进行处理，接下来我们为球场施工如何对基础底面进行处理！

### 一、基础底面的检查

首先，硅pu施工基础底面不能有油污，油污对水性的滩涂有一定的影响。

### 二、修整基础底面

水泥基础地面必须经过打磨和酸洗，水泥地面上肯定是有些浮浆，灰尘或者泥土等，这些都会影响底面的平整度和质量。

【河南奥新体育】在本行业中已享有一定的度和信誉度  
。服务宗旨：低价格、高质量、高信誉。欢迎来电咨询！感谢您的支持！如有需要欢迎来电咨询！

现在硅pu生产商的职业非常火爆，开展前景锐不可挡。接下来我们来说一下硅pu特点和施工注意事项！

1.清洗:硅pu施工用洗衣粉水液或洗洁精水液，清洗基面，再用清水冲洗干净，清洗后的根底应无脏污物及其它浮松杂物。清洗时要标好积水位的标识标记。

2.找平:用专业底层TB-202按A组：B组=1：2.5（分量比）份额拌和均匀（可加水调理施工稠度），用胶刮板分两道以上刮涂于基面，要求须把基面的空地填平，密封，确保干固后没有，外表平坦。不影响后边施工，若基面空地较大，道刮涂时可参加A组份同等份量的细砂（40~80目），硅PU篮球场优选奥新体育,高质量硅PU球场，，拌和均匀后刮涂。

**【河南奥新体育】**技术精湛的工程技术人员和经验丰富的施工队伍，一直都在努力的保证公司产品的质量问題，坚持脚踏实地，为客户做出满意的方案！欢迎咨询来电！

了保证塑胶球场能正常地投入使用，在施工的时候对底基的要求是比较高的。接下来我们为大家说一下硅pu对于底基要求！

强度达建筑混凝土标准C25强度，浇制后保水养护不少于7天，整体固化养护期不少于28天（保证水泥的固化时间，让水泥在固化过程中产生的白色粉末完全析出于基础表面。

新水泥基础浇制后必须切割合理温度伸缩缝，原则以不大于6x10m为一方块切割，若分板块浇制的板块间必须切割温度缝，切割温度缝要求宽为6~8mm，深度不少于30mm，保证基础热胀冷缩能集中在温度缝中变化，不回导致基础其它地方开裂。

**【河南奥新体育】**一直都在努力的保证公司产品的质量问題，坚持脚踏实地，为客户做出满意的方案！欢迎来电咨询！谢谢您的支持！

南阳硅PU篮球场优选奥新体育,专注水性球场,由河南省奥新体育场设施工程有限公司提供。南阳硅PU篮球场优选奥新体育,专注水性球场,是河南省奥新体育场设施工程有限公司（[www.aoxintiyu.cn](http://www.aoxintiyu.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。