

# 防水土工布 渝美鑫材料 双层防水土工布

产品名称	防水土工布 渝美鑫材料 双层防水土工布
公司名称	重庆渝美鑫实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市江津区德感工业园平兰路
联系电话	19922395962 19922395962

## 产品详情

对质量均匀的土工布进行多次检验其结果也不一定会相同，材料质量不均匀或者是检测存在误差的时候，结果就可能不合格。可以加大试验检测的频率，然后得出产品质量的平均值来判定布料是否合格。总结土工布的检测工作有一定的流程，有规可循，因此并不是深奥的工作，防水土工布，检测过程中碰到什么问题，都根据实际情况来应对，积极向有经验的工作者学习，不断进行沟通工作。检测是在实际使用中碰到的情况，所以先了解样本在实际中的使用情况对正确处理某些细节是有好帮助的。

物理性能：土工布的物理性能主要包括其单位面积质量测定和厚度测定等。单位面积质量主要是裁取面积为平方厘米的试样块，将裁好的试样按编号顺序逐一在天平上称量，道路用防水土工布，读数到.g；裁取有代表性的试样块，试样尺寸不小于基准版的面积，将试样自然平放在基准板与压块之间，轻轻放下压块，使试样收到的压力为MPa，接触开始计时，复合防水土工布，s时读数，到.mm。match力学性能：土工布的力学性能主要包括其宽条拉伸试验梯形撕破强力试验 C B R 顶破强力试验刺破强力试验等。

应注意以下几点:(1)建议使用热的沥青粘层油，双层防水土工布，油温保持在150~170 之间；喷洒粘层油的横向范围要比土工布宽5~10cm;(3)粘层油喷洒要均匀，计量要准确。如采用一次浇油，粘层油的总用量不能减少，建议值为1.0~1.3kg/m<sup>2</sup>，油温不能低于180 。一次浇油容易出现土工布浸不透、出现分层，而导致面层剥离现象。二、土工布的铺设与搭接1、土工布采用机械铺设，也可采用人工铺设。铺设时，应注意让烧毛粗糙的一面朝上，然后将一端用固定器固定，用机械或人力拉紧，张拉伸长率约1.0%~1.5%，平直地紧贴路面向前铺设。固定器包括固定钉和固定铁皮。固定钉宜用水泥钉或，钉长8~10cm;固定铁皮可用厚1mm、宽3mm的铁皮条。2、土工布横向搭接约4~5cm，根据摊铺方向，将后一端压在前一端之下，并用热沥青或乳化沥青胶结好，用固定器固定;纵向搭接同样约为4~5cm，可以直接用粘结油粘结。搭接过宽，搭接处夹层变厚，面层与基层结合力减弱，容易导致面层起鼓、脱离、位移等不良

影响。所以，搭接过宽的部位应裁剪掉。

防水土工布-渝美鑫材料-双层防水土工布由重庆渝美鑫实业有限公司提供。重庆渝美鑫实业有限公司（[www.ymxsy.com](http://www.ymxsy.com)）在建材加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，渝美鑫实业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：范生中。