

# 现浇筑免拆模板设备，免拆模板设备诚信厂家

产品名称	现浇筑免拆模板设备，免拆模板设备诚信厂家
公司名称	廊坊康洛机械设备有限公司
价格	160000.00/套
规格参数	品牌:康洛 型号:齐全 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县九间房村
联系电话	13930633188

## 产品详情

现浇筑免拆模板设备，免拆模板设备诚信厂家

1.FS免拆保温复合一体板设备保温材料选择XPS板作为FS复合保温板设备保温层材料。XPS板导热系数小，抗压强度和抗冲击性能较高，吸水率低，抗老化性能优异，是目前一种较好的轻质保温材料。2.胶凝材料选取普通硅酸盐水泥作为粘结加强层、粘结层、保温过度层和加强筋的主要胶凝材料。普通硅酸盐水泥来源广泛、价格低廉、耐水性能好、强度高、耐久性优异。3.骨料选取按一定比例混合的人工砂与天然砂作为粘结加强层、粘结层、保温过度层和加强筋用砂。4.玻化微珠选取玻化微珠作为保温过度层的轻质填充材料。5.胶粉选取5044N型号的胶粉，改善聚合物砂浆的粘结强度、耐水性等各项性能。6.外加剂为有效改善复合保温各层的物理力学性能，还掺加了减水剂、防水剂、高分子聚合物等外加剂。7.耐碱玻纤网格布选用耐碱玻纤网格布布设于复合保温模板两侧，提高其抗冲击性能、抗弯载荷等力学强度。

达到一体化技术要求,实现了建筑保温与结构同寿命的目的。将永久性复合保温外模板与框架(框剪)结构的梁柱及剪力墙等现浇混凝土构件浇住在一起,并通过带“羊”角螺母的连接件牢固连接(抗拉承载力 0.5 Mipa),达到了同步设计、同步施工、同步验收的技术要求,实现了建筑保温与结构同寿命的目的。免拆模板拼装时。应以先安装阴阳角,再从一边向另一边顺序安装的方式进行。拼缝宽度不宜大于5mm,拼装就位后应将连接件与钢筋绑扎,214待外墙两侧模板调整完毕后。应对内外模板进行打孔,孔中穿入对拉螺栓及套管并初步调整螺栓;当外墙对防水有较高要求时,对拉螺栓宜为带有止水片的永久螺栓。215免拆模板及内模板安装就位后,应对其垂直度采用线锤和仪进行测量和纠偏,在垂直度和平整度符合设计要求后,再进一步加固整个支撑体系的关键部位,22免混凝土浇筑施工要点,221混凝土浇筑前应对钢筋骨架、模板组合及支撑体系进行检查。

