

预制直埋保温管施工中抗裂砂浆层及涂料饰面质量如何控制

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 预制直埋保温管施工中抗裂砂浆层及涂料饰面质量如何控制 |
| 公司名称 | 沧州桐福管道有限公司 |
| 价格 | 25.00/米 |
| 规格参数 | dn20:25mm dn100:108mm dn1000:1020mm |
| 公司地址 | 盐山县金悦大厦1幢6单元601号 |
| 联系电话 | 13127350900 |

产品详情

预制直埋保温管施工中保温层完固化且保温层施工质量验收合格以后，进行抗裂砂浆层施工。控制抗裂砂浆复合耐碱网格布总厚度约为3~5mm。

依次按弹性底涂、耐水腻子 and 面层涂料施工。涂刷弹性底涂，涂刷应均匀，不得有漏底征象。

刮腻子，宜采用400~600mm长的刮板，门窗口角等面积较小部位宜用200mm长的刮板。

遍修局部补坑洼部位，二遍进行满刮，三遍耐水腻子半干状况时，大面用长木方板绑400~600mm长的砂石板绑零号砂纸打磨，门窗口角用短的砂石板绑零号砂纸打磨。四遍要求满刮，五遍耐水腻子半干状况时，大面用长木方板绑400~600mm长的砂石板绑零号砂纸打磨，门窗口角用短的砂石板绑零号砂纸打磨。若平整度达不到要求时关键词优化，再分别增长遍刮腻子和打磨的工序，直至达到平整度要求。银通YT保温材料因其属无网保温体系，可以直接在保温层上做涂料，不必要抗裂砂浆、网格布。

面层涂料涂刷工具采用优质短毛滚筒。上底漆前做好分格处理，墙面用分线分格代替分格缝。每次涂刷应涂满格，避免底漆出现明显接痕。用造型滚筒滚面漆时用力均匀让其紧密贴附于墙面，蘸料均匀，按涂刷方向和要求次成活。

沧州桐福
管道有限公司坐落
于盐山县管道装备基地是一家专业的

管道保温厂家,公司专业销售：[直埋保温管道](#)

，保温钢管，聚氨酯保温管，3PE防腐保温管，钢套钢蒸汽保温钢管等系列产品，可以提供直埋保温管道型号,保温管厂家价格，聚氨酯保温管厂家价格，钢套钢保温管报价,直埋保温管道报价，保温钢管价格表等，欢迎客户莅临参观