襄阳预应力水泥电杆 信达同兴 预应力水泥电杆

产品名称	襄阳预应力水泥电杆 信达同兴 预应力水泥电杆
公司名称	枣阳市信达同兴建材制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	枣阳市和谐路南端
联系电话	13707270496

产品详情

水泥管养护方法：

蒸养法

首先要修建蒸养池，一般的蒸养池需要2.5米宽.4米长.3米深，也可以根据自己的生产量和模具的大小而定尺寸，襄阳预应力水泥电杆，还需要锅炉往蒸养池输送蒸汽，蒸养池的密封度要好，蒸养池做好后就可以使用了.水泥管做好后就可以吊入蒸养池蒸养了，预应力水泥电杆，一般需要蒸养2.5--3.5个小时以后水泥管就凝固好了，一般温度越高蒸养的时间就越短，蒸养的时间和蒸汽的温度成反比.温度越高越好。

自然养护

自然养护就是不需要蒸养池，水泥管打完后把水泥管和模具放在露天进行自然养护，预应力水泥电杆厂家，一般水泥管打完后需要一天的时间进行露天养护，第二天才能开模，开模后还需要进行4--6天的自然养护，每天还要专人对水泥管喷三次水，时间一般是上午一次，中午一次，下午一次，喷水的目的是保持水泥管的湿度使混凝土能够自己慢慢凝固，预应力水泥电杆价格，喷水的次数也可以根据天气情况和天气的湿度而增加和减少喷水的次数．但是自然养护需要的模具比较多。

装卸、运输、安装、使用过程中出现环向裂缝所谓装卸、运输、安装、使用过程，水泥杆向裂缝是指；

(1)支点间距过大，中间支点凸出，悬空端受到偶然荷载作用。

(2)程中，水泥电杆从高处滚落，一端先着地或某一部位撞击硬物，造成混凝土损伤和裂缝。

(3)中，电杆搁置方式不当、颠簸而受到冲击荷载，造成混凝土损伤和裂缝。

(4)电杆端部或承载点受到过大的径向拉力；使用时在线路转角处而不设斜拉索等。

(5)载(如碰撞)作用。

(6)没有达到足够强度时出厂。

电线杆埋深严格凭据类型执行。杆路建树电线杆埋深不足及松地皮段，需装设卡盘；在土质松软处角深大于5m旦鱼杆、终端杆、分线杆、超过杆、长杆档杆的杆底均应加垫底盘；上述电线杆在石质土及坚石地带可不装卡盘、底盘或固根横木。河滩及塘边杆根缺土的电线杆，应做护墩掩护。在路边易被车辆碰撞的处所立杆，应加设护杆桩，加高为40-50cm。

排斥光缆沿线配置符号牌，尺寸为250x100x5的铝制片，水泥管价格，每隔300m间距点，加挂符号牌，符号牌安稳牢靠于钢绞线上，面临寓目偏向。钢线与其他线路交越时均须加设交越掩护套，两侧各超出0.5m。钢线架设挂缆后应无明明垂度。

光缆吊线回收7／2.2镀锌钢绞线，挂钩回收25mm塑托挂钩，每隔50cm安装一只；吊线抱箍回收D144、D164、D184(按照差异水泥电线杆杆径设置)单吊线抱箍，吊线与抱箍回收三眼单槽夹板牢靠，牢靠穿钉回收中16X60规格的有头穿钉。杆路吊线架设应满意净距要求，在超过主要公路缆路间净距应不小于5.5m；超过土路缆路间净距应不小于4.5m，超过铁路缆路间净距应不小于7m。

襄阳预应力水泥电杆-信达同兴-预应力水泥电杆由枣阳市信达同兴建材制品有限公司提供。枣阳市信达同兴建材制品有限公司（www.zyxdtx.com）位于枣阳市和谐路南端。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前信达同兴在水泥及制品中享有良好的声誉。信达同兴取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。信达同兴全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。