

河南奥新体育 河南塑胶篮球场建设厂家 河南塑胶篮球场

产品名称	河南奥新体育 河南塑胶篮球场建设厂家 河南塑胶篮球场
公司名称	河南省奥新体育场设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市大学南路绿地滨湖国际3区1号楼
联系电话	18530076612

产品详情

球场施工如何对基础底面进行处理，接下来我们为球场施工如何对基础底面进行处理！

一、基础底面的检查

首先，河南塑胶篮球场施工基础底面不能有油污，油污对水性的滩涂有一定的影响。

二、修整基础底面

水泥基础地面必须经过打磨和酸洗，水泥地面上肯定是有些浮浆，灰尘或者泥土等，这些都会影响底面的平整度和质量。

【河南奥新体育】在本行业中已享有一定的度和信誉度。服务宗旨：低价格、高质量、高信誉。欢迎来电咨询！感谢您的支持！如有需要欢迎来电咨询！

硅pu球场施工对于塑胶跑道在不同的天气因素下施工，施工要做到随机应变，严格控制施工质量。接下

来我们的小编来为大家讲一下怎么进行河南塑胶篮球场的！

(1) 地面整修清洁处理地面，除尘除污，找平基层，打磨地面。

(2) 防水底油涂布确认底材已找平，并达含水率 8%可施工程度时，用刷子或滚筒施工型防水底漆（B SF0401），以使起到加强基础及同面层粘结的能力，起到防水加强及增强粘结的作用。

(3) 在粘结胶水未固化前将PU环保固化粘著胶混合环保黑色橡胶颗粒材料按比例搅拌均匀后，倒在地面上，用齿状PU耙镟开，用专用摊铺机按设计厚度机械整平压实，以控制用量和厚度;不平处继续找平。

(4) 表面颗粒喷涂将PU面漆混合EPDM橡胶颗粒。

(5) 划线用BSJX0451白色面漆，依设计尺寸喷涂体育线，线宽一致，色泽均匀，无虚边出现。

【河南奥新体育】已经成功完成殊多备受好评的重大项目工程。欢迎来电咨询！感谢您的支持！如有需要欢迎来电咨询！我们会用真诚的态度，对待每一位有需要的客户！

篮球场材料施工前准备工作有哪些呢。下面我们为大家讲一下篮球场材料施工前准备工作！

1.篮球场材料施工前先要和客户确定场地尺寸，在河南塑胶篮球场地施工之前，先确认场地大小，如果有富余的空地，速跑建议制定标准篮球场地施工方案。

2.河南塑胶篮球场材料施工前要进行篮球场地地面整合，一般很多公司在建设篮球场地前，有地面为水泥路面，沥青面，或者方砖面，还有一些是灰土面，根据不同基础，制定不同施工方案；标准篮球场地要求地面为沥青地面，或者水泥基础。

3.篮球场材料施工前首先和客户讲清楚，河南塑胶篮球场地施工材料多样化，各有优劣，和客户仔细研讨各种运动材料的优略性，根据客户投资预算对于篮球场地材料做出选择。

【河南奥新体育】以忠诚的服务意识，一丝不苟的工作态度，以、客户满意为原则，不断追求自身发展。欢迎咨询来电！你的支持就是我们动力！