塑胶篮球场施工-奥茵硅pu篮球场施工方案-塑胶篮球场价格-奥健体育

产品名称	塑胶篮球场施工-奥茵硅pu篮球场施工方案-塑胶篮球场价格-奥健体育
公司名称	北京奥健体育设施科技有限公司
价格	168.00/平方米
规格参数	品牌:奥茵
公司地址	北京市亦庄镇贵园中路5号院
联系电话	4009983967 13641090688

产品详情

奥茵塑胶篮球场地厂家施工标准逐渐走入正规道路，塑胶篮球场施工-奥茵硅pu篮球场施工方案-塑胶篮球场价格施工标准也越来越规范化，各个塑胶篮球场地厂家施工标准是否一致呢，塑胶篮球场施工标准有哪些要求呢？以及塑胶施工中应注意哪些容易忽略事项等问题，奥健体育作为塑胶篮球场施工厂家有着多年施工经验，现将多年塑胶篮球场施工标准积累经验作如下解析。

一基础处理标准

1基础要求

篮球场基础强度达建筑混凝土C20强度以上，无裂缝和起砂现象，平整度为3m，直尺误差≤3mm，有一定排水坡度.

2基础清洗标准

清理篮球场基础杂物和污渍，必要时使用清洗机器进行清洗。以清水润湿基面，洗刷基面，再用清水冲洗干净，并圈划出积水处，使用TS胶水混合黑胶粉修补平整基础。清洗干燥后基面应无白色粉化物及浮松物。

3温度缝处理标准

待基础干燥后，用塑胶篮球场填缝胶涂刷于温度缝两侧，再用细黑胶粒混合TS胶水灌缝(减少基础热账冷缩对填缝材料挤压变形而影响表面效果)，露出基面部分用手提磨机打磨至与基面平整，再用土工布铺设于温度缝表面，缓冲基础冷缩时和面层的作用力。

4基层防水

篮球场基础清洁干燥后，在基础表面均匀滚涂一层专用聚氨酯底涂，底涂渗透到混凝土基础表面空隙，形成一层密封薄膜，既增强了基础和塑胶面层的粘合力，又起到防水作用。

二塑胶厂家施工标准

1半成品的准备

根据铺设面积厂家计算所需塑胶材料，厂家施工前应在篮球场现场进行小试，测试通过后再进行塑胶施工。

2基础刷涂

塑胶篮球场基础验收合格后，为了加强基础与塑胶材料的粘接度，先在基础上刮一层专用胶水与稀释剂按一定比例混合的混合溶液，用专业工具进行塑胶刮涂，施工中应注意塑胶流平效果。

3面层施工

使用水性塑胶材料喷涂于塑胶表面，根据塑胶篮球场不同区域及功能用不同塑胶面层色彩进行区分。

4篮球场标志线测划

按照设计篮球场尺寸进行测量，划出篮球场标志线。

塑胶篮球场地厂家施工标准由奥健体育编辑整理，仅供参考，不同的基础篮球场地面情况，会制订针对性的塑胶施工方案，不同的篮球场基础施工方法会有差异，更多详可以联系奥健体育客服进行咨询。